

Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації «Болгарська молодь в Україні «Другари» до участі у тендері RFP 02-2025 на укладення разового договору на ремонт приміщень м. Первомайськ, Миколаївська область, вул.Театральна 35

* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
	Ремонт приміщень м. Первомайськ, Миколаївська область, вул.Театральна 35. Загальна площа приміщень в якому будуть виконуватись ремонтні роботи: 55,85м2 (площа санвузлу = 7,25м2; площа холу = 48,6м2)		
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	Демонтаж плитки стін	м2	2,00
2	Демонтаж штукатурного покриття стін	м2	15,10
3	Демонтаж лінолеума (підлога)	м2	7,25
4	Демонтаж дверей 2300х900	шт	1,00
5	Розбирання труб водопровідних	комплекс	1,00
6	Демонтаж світильника	шт	1,00
7	Демонтаж розеток та вимикачів	шт	1,00
8	Демонтаж вікон	шт	3,00
9	Демонтаж електропроводки	комплекс	1,00
	Розділ 2. Підлога		
10	Улаштування самовирівнювальної стяжки	м2	7,25
11	Самовирівнювальна суміш	кг	225,00
12	Грунтовка	л	6,00
13	Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм	м2	10,48
14	Суміш гідроізоляційна однокомпонентна	л.	36,00
15	Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням	м2	7,25
16	Плитка керамогранітна	м2	7,98
17	Клей для плитки	кг	50,75
18	Заповнення швів плитки	м2	7,25
19	Заповнювач швів	кг	2,00
	Розділ 3. Стіни		
20	Мурування стін з газоблоків	м2	15,63
21	Газоблок 100х200х600	шт	131,00
22	Суміш для кладки газоблоку	кг	90,00
23	Грунтування стін	м2	31,26
24	Грунтовка акрилова	л	13,00
25	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщина шару 40мм, при нанесенні за 2 рази по маяках	м2	31,26
26	Маяк штукатурний 3м	шт	13,00
27	Штукатурна суміш стартова 25 кг (не утворює усадкових тріщин, на 100% з натуральних компонентів, не містить азбесту)	кг	550,00
28	Грунтування стін	м2	31,26
29	Грунтовка акрилова	л	6,30
30	Укладання плитки на стіни з фугуванням	м2	31,26
31	Плитка керамічна	м2	34,39
32	Клей для плитки	кг	218,82
33	Заповнювач швів плитки з кераміки	кг	4,00

	Розділ 4. Стеля		
34	Влаштування стелі типу "Армстронг"	м2	55,85
35	<i>Стельова система "Амстронг" Несуча направляюча (Т24)</i>	шт	14,00
36	<i>Стельова система "Амстронг" Поперечна направляюча довга (ТL1.2)</i>	шт	80,00
37	<i>Стельова система "Амстронг" Поперечна направляюча коротка (24ТL0.6)</i>	шт	85,00
38	<i>Стельова система "Амстронг" Пристіновий профіль (L24)</i>	шт	16,00
39	<i>Стельова система "Амстронг" Касета поточна вологостійка</i>	шт	159,00
	Розділ 5. Монтаж обладнання (сантехнічне)		
40	Прокладка труби водопровідної	комплекс	1,00
41	<i>Труба ПВХ</i>	м/п	16,00
42	<i>Фітинги в асорт.</i>	комплект	1,00
43	Прокладка труби каналізаційної	комплекс	1,00
44	<i>Труба ПВХ</i>	м/п	7,00
45	<i>Фітинги в асорт.</i>	комплект	1,00
46	Встановлення ПВХ дверей 2300х1000 (Сендвич панель)	шт	1,00
47	<i>Двері ПВХ 2300х1000 (наповнювач сендвич)</i>	шт	1,00
48	Монтаж умивальника	шт	1,00
49	<i>Умивальник (в комплекті)</i>	шт	1,00
50	Монтаж унітазу	шт	1,00
51	<i>Унітаз</i>	шт	1,00
52	Монтаж поручня для інклюзивного туалету	шт	4,00
53	<i>Поручень для інклюзивного туалету підлоговий відкидний, ф32мм-700мм</i>	шт	1,00
54	<i>Поручень "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360град, ф32мм-800х700мм</i>	шт	1,00
55	<i>Тримач для милиць 60х200мм</i>	шт	1,00
56	<i>Поручень для умивальника "стіна-підлога"</i>	шт	1,00
57	Встановлення дзеркала поворотного	шт	1,00
58	<i>Дзеркало поворотне 500х700</i>	шт	1,00
59	Встановлення сушарки для рук (з усіма розхідниками)	шт	1,00
60	<i>Сушарка для рук</i>	шт	1,00
61	Монтаж тримача для паперу	шт	1,00
62	<i>Тримач для паперу</i>	шт	1,00
63	Встановлення гігієнічного душу	шт	1,00
64	<i>Гігієнічний душ</i>	шт	1,00
65	Встановлення трапу	шт	1,00
66	<i>Трап каналізаційний</i>	шт	1,00
	Розділ 6. Електромонтажні роботи		
67	Влаштування електричного щита зовнішнього з автоматами	комплекс	1,00
68	<i>Щиток електричний зовнішній з автоматами</i>	комплект	1,00
69	Прокладання кабеля	м.п.	58,00
70	<i>Кабель</i>	м.п.	58,00
71	<i>Коробка розподільча</i>	шт	2,00
72	Встановлення та підключення розеток та вимикачів	шт	5,00
73	<i>Розетка із заземленням 16 А 250 В IP44</i>	шт	4,00
74	<i>Вимикач одноклавішний без підсвітки</i>	шт	1,00
75	Встановлення світильників	шт	12,00
76	<i>Світильник стельовий LED</i>	шт	12,00
77	Встановлення водонагрівача	шт	1,00
78	<i>Водонагрівач 1500 Вт50л</i>	шт	1,00
79	Встановлення рушникосушарки електричної	шт	1,00
80	<i>Рушникосушарка електрична</i>	шт	1,00
81	Встановлення витяжного вентилятора	шт	1,00
82	<i>Витяжний вентилятор ф120</i>	шт	1,00

83	Повітропровід алюмінієвий ф120мм 3м	шт	1,00
84	Встановлення комплекту для виклику персоналу	шт	1,00
85	Комплект для виклику "Кнопка виклику"- табличка зі шрифтом Брайля, кнопка, приймач +дощовик	шт	1,00
	Розділ 7. Інші роботи		
86	Монтаж вікон	шт	3,00
87	Вікна металопластикові 1750*1300мм (У зборі підвіконня, відлив та москітна сітка)	шт	1,00
88	Вікна металопластикові 1200*1300мм (У зборі підвіконня, відлив та москітна сітка)	шт	2,00
89	Вивіз будівельного сміття	т	16,00
90	Доставка матеріалів	т	18,00
91	Послуги вантажників	т	34,00