



**Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP
12-2026 на укладання разових договорів на ремонт приміщень в Харківській
області**

**Лот 1. Проведення поточних ремонтних робіт будівлі гуртожитку за адресою: Полтавська область, м.
Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, буд. 8.**

Загальна площа приміщень, що підлягають ремонту, становить 124,70 м2. Загальна площа покрівлі становить
908,0 м2. (власник - МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, балансоутримувача об'єкта -
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ІМ. А. С. МАКАРЕНКА)

* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками.
(Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в
тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати
технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких
категорій матеріалів та обладнання.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
Покрівля				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	Очищення покрівлі з руберойду	м2	908	
1	Мішки для будівельного сміття (з покрівлі, з кімнат)	шт	300	
2	Демонтаж існуючих дерев'яних дверей виходу на покрівлю 0,80х1,31 (h) (з розширенням прорізу до 0,90 без влаштування нової перемички)	шт	1	
3	Обрізання карнизного зв'язу	м-п	110	
1	Диск відрізнийм d=125	шт	8	
4	Розбирання кам'яної кладки із цегли вентканалів (верхні 3 ряди кладки)	м3	1,9	
5	Зрізання виступів кам'яної кладки із цегли на примиканнях	м-п	109	
1	Диск відрізнийм d=230	шт	3	
6	Тимчасовий перенос або підняття з покрівлі зовнішніх електропроводів над покрівлю на період проведення покрівельних робіт, демонтаж недіючих антен	к-т	1	
Розділ 2. Покрівельні роботи				
7	Кладка цегли рядова (включаючи приготування розчину, використовуючи частково б/в цеглу)	м3	3,8	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	кг	279,08	
2	Пісок природний, збагачений	м3	1,13	
3	Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм	шт	330	
8	Укладання геотекстилю на покрівлю	м2	908	
1	Геотекстиль 300г/м2	м2	998	
9	Монтаж ПВХ-мембрани на покрівлю	м2	908	
1	ПВХ-мембрана 1.5мм	м2	1045	
2	Комплект кріплення ПВХ-мембрани на покрівлі	шт	3050	
3	Рейка прижимна	м-п	115	
4	Комплект кріплення рейки прижимної	шт	600	

	5	ПВХ-мембрана 1.5мм неармована (для опайки кутів)	м2	10	
10		Монтаж аераторів на покрівлю	шт	12	
	1	Аератор	шт	12	
11		Опайка стійок (антен)	шт	5	
	1	ПВХ-мембрана 1.5мм неармована	м2	3	
	2	Герметик поліуретановий	балон	2	
12		Влаштування примикань до цегляних стін, парпетів, вентканалів (загальна довжина 109м.п.)	м2	77	
	1	ПВХ-мембрана 1.5мм	м2	88	
	2	Геотекстиль 300г/м2	м2	88	
	3	Рейка прижимна	м-п	79	
	4	Комплект кріплення рейки прижимної (з пресшайбою)	шт	400	
	5	Комплект кріплення мембрани до парпетів (з прижимною шайбою)	шт	200	
	6	Герметик поліуретановий	балон	9	
13		Опайка парпетів ПВХ-мембраною с заворотом	м2	24	
	1	ПВХ-мембрана 1.5мм	м2	24	
	2	Геотекстиль 300г/м2	м2	24	
	3	Комплект кріплення мембрани до парпетів (з прижимною шайбою)	шт	200	
14		Виготовлення та монтаж капельника карнизного звісу з ПВХ-жесті (встановлюється на звіси покрівлі, на звіси покрівлі виходу, на парпети)	м-п	167	
	1	ПВХ-жесть	м2	28	
	2	Комплект кріплення рейки прижимної	шт	1300	
15		Виготовлення та монтаж каркасу накривок вентканалів	м-п	33	
	1	Профільована труба 25х25х3	м-п	190	
	2	Диск відрізнийм d=125	шт	10	
	3	Електроди	кг	6	
	4	Грунт-емаль	кг	5	
16		Виготовлення та монтаж накривок вентканалів	м-п	33	
	1	Сталь оцинкована листова	м2	17,5	
	2	Комплект кріплення	шт	150	
17		Монтаж дверей вихіду на покрівлю металопластикових 0,9х1,31 (h)	м2	1,18	
	1	Блок вхідний дверний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	1,18	
	2	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна	балон	0,37	
	3	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100	шт	8	
	4	Рейка прижимна (сталь оцинкована листова)	м-п	8	
	5	Комплект кріплення рейки прижимної (з пресшайбою)	шт	40	
		Кімнати			
		Розділ 1. Демонтажні роботи			
1		Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконнь)	шт	8	
2		Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажом штукатурки з відкосів)	шт	8	
3		Знімання шпалер	м2	329	
4		Демонтаж дерев'яних плінтусів	м-п	125	
5		Відбивання штукатурки по цеглі зі стін (ремонт пошкоджених ділянок)	м2	17	
6		Протигрибкова обробка стін, стель в місцях затікань	м2	24	
	1	Протигрибкова грунтовка глибокого проникнення	л	4,8	

Розділ 2. Вікна та двері				
7	Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москітної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань)	м2	22	
1	Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкриття: поворотно-відкидне. Москітна сітка в комплекті.	м2	22	
2	Фарба фасадна	кг	3,3	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,4	
4	Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм	м	66	
5	Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння	м2	24,2	
6	Профіль монтажний ПВХ F-подібний	м	69,3	
7	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна	балон	6,87	
8	Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	11	
9	Клей для керамічної плитки	кг	33	
10	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	132	
11	Герметик акриловий, білий	балон	1,54	
8	Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів)	м2	1,6	
1	Блок дверний металопластиковий міжкімнатний (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	1,6	
2	Фарба фасадна	кг	0,24	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,32	
4	Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм	м	4,8	
5	Сендвіч-панель 3000*1500*10 мм ПВХ 10 мм відкосна одностороння	м2	1,76	
6	Профіль монтажний ПВХ F-подібний	м	5,04	
7	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна	балон	0,5	
8	Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	0,72	
9	Клей для керамічної плитки	кг	2,4	
10	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	9,6	
11	Герметик акриловий, білий	балон	0,12	
9	Монтаж дверей металевих (включаючи відновлення відкосів)	м2	13	
1	Блок дверний металевий зовнішнього виконання (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	13	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,6	
3	Профіль монтажний ПВХ стартовий 10 мм	м	37,5	
4	Профіль монтажний ПВХ F-подібний	м	37,5	
5	Монтажна піна професійна універсальна всесезонна	балон	4,1	
6	Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	5,85	
7	Клей для керамічної плитки	кг	19,5	
8	Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	78	
Розділ 3. Підлога				
10	Укладання OSB-плит на підлогу	м2	121,6	
1	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	м2	124,04	
2	Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	18,24	
3	Саморіз 3,5x55 мм	шт	2432	
11	Укладання лінолеуму	м2	121,6	
1	Лінолеум напівкомерційний	м2	124,04	
12	Монтаж плінтуса пластикового	м-п	125	
1	Плінтус ПВХ 21x55x2500 мм. (в комплекті з фурнітурою)	м	126,25	
13	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші (душова кімната)	м2	3,1	
1	Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП)	м2	3,41	
2	Ґрунтовка глибокопроникна	л	0,62	
3	Затирка для швів	кг	1,26	

4	Клей для керамічної плитки	кг	20,15	
Розділ 4. Стіни				
14	Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину)	м2	17	
1	Суміш універсальна М-150 Зв1 (Мурування, Штукатурка, Стяжка)	кг	612	
15	Підготування стін під шпалери	м2	329	
1	Грунтовка глибокопроникна	л	82,25	
2	Шпаклівка фінішна	кг	394,8	
16	Поклейка шпалер на стіну	м2	329	
1	Вінілові шпалери на флізеліновій основі	м2	378,35	
2	Клей для шпалер	кг	3,74	
17	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші (душова кімната)	м2	17	
1	Плитки керамічні для стін, (включаючи хрестики або СВП)	м2	18,7	
2	Грунтовка глибокопроникна	л	3,4	
3	Затирка для швів	кг	6,91	
4	Клей для керамічної плитки	кг	110,5	
18	Пофарбування радіаторів	шт	8	
1	Грунт-фарба	кг	10	
Розділ 5. Стеля				
19	Монтаж натяжної стелі (враховуючи всі додаткові роботи)	м2	124,7	
1	Плівка для натяжних стель (враховуючи всі додаткові матеріали), ПВХ, не менше 0,18мм, 180г/м2	м2	124,7	
Розділ 6. Сантехнічні роботи				
20	Установлення душової kabіни (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	шт	1	
1	Душовий бокс (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)	шт	1	
21	Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)	шт	1	
1	Бойлер електричний настінний, ємність 100л, 1500-2000W	шт	1	
22	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення діаметром до 32 мм	м-п	8	
1	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)	м	8	
23	Розведення труб каналізації з ПП труб діаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.)	м-п	6	
1	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації). (внутр.)	м	6	
Розділ 7. Електромонтажні роботи				
24	Прокладання проводу електричного сумарним перерізом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерізом до 8 мм2	м-п	280	
1	Кабель ВВГ-Пнг 3x1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	92,4	
2	Кабель ВВГ-Пнг 3x2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	243,6	
25	Установлення та підключення розеток	шт	21	
1	Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку)	шт	21	
26	Установлення та підключення вимикачів 1-клавішних	шт	8	

	1	Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку)	шт	8	
27		Установлення світлодіодних світильників	шт	8	
	1	Світильник LED 24Вт (стельовий)	шт	8	
28		Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза	шт	2	
	1	Автоматичний вимикач 1Р 16А тип С	шт	1	
	2	Диференційний автомат 16 А	шт	1	
		<i>Розділ 8. Меблі</i>			
29		Збирання та встановлення меблів	шт	56	
	1	Ліжко Компаніт 90 90x200 см або аналог	шт.	21	
	2	Стіл-трансформер кухонний обідній розкладний Artinhead Dinner 90x60 або аналог	шт.	7	
	3	Стілець обідній AMF Holding Бертон 1000x450x540 або аналог	шт.	21	
	4	Шафа-купе Берегиня 1400x600x2200 мм німфея альба двері / дзеркало або аналог	шт.	7	
	5	Матрац ортопедичний Бум-1 90x200 см або аналог	шт.	21	
	6	Ролета тканинна NewTex Льон LUX Сірий або аналог	м2	22	
		<i>Розділ 9. Перевезення вантажів та доставка</i>			
30		Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)	т/км	100	
31		Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)	т/км	100	
32		Послуги автокрана (підйом матеріалів на покрівлю)	год.	5	
33		Послуги автокрана (спуск буд. сміття з покрівлі)	год.	5	
34		Підйом/спуск матеріалів вручну на 5 поверх	т	15	
35		Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів	т	15	

Лот 2. Проведення поточних ремонтних робіт приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Голованівській р-н, с. Завалля вул.Соборна, 64

Загальна площа ремонту: 248,29 м2 (операційне управління майном - Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Заваллівської селищної ради)

* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).
Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Найменування матеріалів і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
<i>I етап/крок/черга</i>							
<i>Розділ 1. Демонтажні роботи</i>							
1	Розбирання кам'яної кладки із цегли	м3	1,9				
2	Розбирання дерев'яних перегородок	м2	52				
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель	м2	114				
4	Демонтаж плитки зі стін та підлог	м2	96				
5	Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних віконних блоків (включаючи демонтаж штукатурки з відкосів, рам, сталевих відливів та підвіконь)	шт	14				
6	Демонтаж існуючих сталевих, металопластикових та дерев'яних дверей (з демонтажем штукатурки з відкосів)	шт	16				
7	Знімання шпалер	м2	240				
8	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	78				
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	218				
10	Демонтаж дерев'яної підлоги (лаги , ДВП, ДСП)	м2	4				
11	Демонтаж дерев'яних плвнтусів	м.п.	95				
12	Демонтаж стяжки	м2	48				
13	Пробивання отворів в стінах	шт	6				
14	Демонтаж санітарно-технічного приладдя (унітаз, ванна, умивальник, мийка, бойлер, змішувачі)	шт	18				
15	Демонтаж трубопроводів	м-п	24				
16	Демонтаж електрообладнання (включаючи демонтаж електричних точок)	шт	38				
<i>Розділ 2. Вікна</i>							
17	Монтаж та регулювання віконних блоків металопластикових (включаючи монтаж та оздоблення відливу, москитної сітки, підвіконня, внутрішніх та зовнішніх укосів, примикань)	м2	24,5	Фарба фасадна	кг	12	
-				Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм	м2	28	
-				Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10	
-				Шпаклівка стартова	кг	30	

-				Шпаклівка фінішна	кг	20	
-				Клей для гіпсокартону	кг	20	
-				Блок віконний металопластиковий (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації); Тип відкривання: поворотно-відкидне. Москітна сітка в комплекті.	м2	24,5	
-				Кутик перфорований	м	65	
-				Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	65	
-				Монтажна піна професійна універсальна всесезонна	балон	4	
-				Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	3	
-				Клей для керамічної плитки	кг	20	
-				Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8x100	шт	80	
-				Скляна сітка штукатурна 4x4 160 г/кв.м	м2	28	
Розділ 3. Підлоги (I етап)							
18	Укладання OSB-плит на підлогу	м2	205	Плита OSB-3 12x1250x2500 мм	м2	209,1	
-				Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	10	
-				Саморіз 3,5x55 мм	шт	2050	
19	Монтаж армуючої сітки для стяжки	м2	48	Сітка зварна кладочна 100x100x2,5 мм (з пластиковими фіксаторами та в'язальним дротом)	м2	52,8	
20	Улаштування цементно-пісочної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину)	м2	48	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	кг	998,4	
-				Пісок природний, збагачений	м3	2,784	
Розділ 4. Стіни (I етап)							
21	Кладка цегли, бутова/рядова (включаючи приготування розчину)	м3	4	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	кг	293,76	
-				Пісок природний, збагачений	м3	1,1808	
-				Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250x120x65 мм	шт	1580	
22	Ручне штукатурення цементним розчином (включаючи приготування розчину)	м2	123	Суміш універсальна М-150 3 в 1 (Мурування, Штукатурка, Стяжка)	кг	4428	
23	Монтаж гіпсокартону на клей	м2	54	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм	м2	56,7	
-				Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10,8	
-				Скляна сітка самоклеюча 50мм	м	59,4	
-				Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами	кг	16,2	
-				Дюбель-шурупи 6x80мм	шт	324	
-				Клей для гіпсокартону	кг	270	
24	Монтаж перегородки з гіпсокартону (2 сторони) на металевому каркасі в один шар	м2	94	Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм	м2	197,4	
-				Профіль UW 100 0,5 мм	м	141	
-				Профіль CW 100 0,5 мм	м	226,54	
-				Саморез по металу 3,5x9,5 мм	шт	570,58	
-				Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	3506,2	
-				Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,98	
-				Скляна сітка самоклеюча 50мм	м	188	
-				Шпаклівка для закладення швів між гіпсокартонними плитами	кг	57,34	
-				Утеплювач базальтовий (вата мінеральна), товщина 100мм, щільність 45-50 кг/м3	м2	103,4	
-				Дюбель-шурупи 6x60мм	шт	235	
Розділ 5. Сантехнічні роботи (I етап)							
25	Прокладання поліпропіленових труб водопостачання та опалення діаметром до 32 мм	м-п	54	Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)	м	54	
26	Розведення труб каналізації з ПП труб діаметром до 110 мм, товщина стінки 2,7 мм. (внутр.)	м-п	22	Труби каналізаційні (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) внутр.	м	22	
Розділ 6. Електромонтажні роботи (I етап)							

27	Прокладання проводу електричного сумарним перерізом до 8 мм2 (у гофротрубу, кабель-канал або штрубу) (включаючи штрубування стін або закріплення гофротруби та кабель-каналу), сумарним перерізом до 8 мм2	м-п	940	Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	320	
-				Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації)	м	620	
II етап/крок/черга							
Розділ 7. Двері							
28	Монтаж дверей металопластикових міжкімнатних (включаючи відновлення відкосів)	м2	29	Фарба фасадна	кг	10	
-				Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм	м2	24	
-				Ґрунтовка глибокого проникнення	л	10	
-				Шпаклівка стартова	кг	30	
-				Шпаклівка фінішна	кг	20	
-				Клей для гіпсокартону	кг	20	
-				Блок дверний металопластиковий міжкімнатний (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації)	м2	29	
-				Куттик перфорований	м	80	
-				Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12мм 2,5м	м	80	
-				Монтажна піна професійна універсальна всесезонна	балон	4	
-				Піна-клей монтажна професійна універсальна	балон	3	
-				Клей для керамічної плитки	кг	20	
-				Дюбель ударний для швидкого монтажу з шурупом 8х100	шт	100	
-				Скловітка штукатурна 4х4 160 г/кв.м	м2	24	
Розділ 8. Підлоги (II етап)							
29	Укладання лінолеуму	м2	205	Лінолеум напівкомерційний	м2	209,1	
30	Монтаж плінтуса пластикового (з кріпленням)	м-п	237	Плінтус ПВХ 21х55х2500 мм. (в комплекті з фурнітурою та кріпленням)	м	239,37	
31	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція	м2	90	Гідроізоляційна суміш полімерцементна	кг	270	
-				Стрічка гідроізоляційна еластична для захисту кутів і швів	м	48	
32	Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші з фугуванням	м2	48	Плитки керамічні для підлог, (включаючи хрестики або СВП)	м2	48,96	
-				Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,6	
-				Затирка для швів	кг	19,488	
-				Клей для керамічної плитки	кг	312	
Розділ 9. Стіни (II етап)							
33	Підготування стін під фарбування або шпалери (з наклеюванням скловітки штукатурної)	м2	249	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	62,25	
-				Шпаклівка стартова	кг	597,6	
-				Шпаклівка фінішна	кг	298,8	
-				Скловітка штукатурна 4х4 160 г/кв.м	м2	273,9	
34	Підготування гіпсокартонної стіни під фарбування або шпалери	м2	242	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	60,5	
-				Шпаклівка фінішна	кг	290,4	
35	Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні	м2	491	Фарба водоемульсійна, стійка до миття	кг	147,3	
-				Шпаклівка фінішна	кг	250,41	
36	Укладання плитки на стіни на розчині із сухої клеючої суміші	м2	135	Плитки керамічні для стін, (включаючи хрестики або СВП)	м2	136,35	
-				Ґрунтовка глибокого проникнення	л	27	
-				Затирка для швів	кг	54,81	
-				Клей для керамічної плитки	кг	877,5	
Розділ 10. Стеля							
37	Підготування стелі під фарбування або шпалери (з наклеюванням скловітки штукатурної)	м2	218	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	54,5	
-				Шпаклівка стартова	кг	523,2	

-				Шпаклівка фінішна	кг	261,6	
-				Скловітка штукатурна 4х4 160 г/кв.м	м2	239,8	
38	Монтаж багета з фарбуванням	м-п	237	Стельовий плінтус 2000х45х45 мм	м	239,37	
39	Фарбування стель водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні	м2	218	Фарба водоемульсійна, стійка до миття, 2кл.	кг	61,04	
-				Шпаклівка фінішна	кг	119,9	
40	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (включаючи улаштування каркасу)	м2	35	Панель ПВХ	м2	35	
-				Профіль UD 27 0,6 мм	м	48	
-				Профіль CD 60 0,6 мм	м	92	
-				Саморез по металу 3,5х9,5 мм	шт	250	
-				Саморіз з пресшайбою 4,2х19 мм	шт	350	
-				Підвіс П-подібний універсальний 60х250 мм	шт	155	
-				Профіль ПВХ стартовий	м	48	
-				Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	400	
	Розділ 11. Сантехнічні роботи (II етап)						
41	Установлення сантехнічних перегородок	м2	48	Перегородка сантехнічна	м2	48	
42	Установлення душевого комплекту (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	комплект	6	Душевий комплект (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)	шт	6	
43	Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком (включаючи підключення до систем водопостачання та каналізації)	комплект	6	Унітаз-компакт з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)	шт	6	
44	Установлення умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	комплект	6	Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації)	комплект	6	
45	Установлення мийки (включаючи монтаж змішувача, підключення до систем водопостачання та каналізації)	комплект	2	Тумба для кухні 80 з накладною мийкою та сифоном 80х50 см/0,8 мм (з змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації)	шт	2	
46	Монтаж гідроакумулятора	шт	1	Гідроакумулятор 50 літрів	шт	1	
	Розділ 12. Електромонтажні роботи (II етап)						
47	Установка електрощитка масою до 3 кг	шт	3	Щиток пластиковий на 8 модулів	шт	3	
48	Установлення автоматичних вимикачів, 1 фаза	шт	16	Автоматичний вимикач 1P 16А тип С	шт	6	
-				Автоматичний вимикач 1P 10А тип С	шт	6	
-				Диференційний автомат 16 А	шт	4	
49	Установлення та підключення розеток	шт	47	Розетка одинарна 16А (включаючи монтажну коробку)	шт	47	
50	Установлення та підключення вимикачів 1-клавішних	шт	18	Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку)	шт	18	
51	Установлення бойлера електричного (включаючи під'єднання до систем водопостачання та електрики)	шт	4	Бойлер електричний настінний, тен - сухий, ємність 100л, 1500-2000W, комплектація - Клапан запобіжний.	шт	4	
52	Установлення світлодіодних світильників	шт	42	Світильник LED 24Вт (стельовий)	шт	42	
	Розділ 13. Вентиляція						
53	Установлення врізного або каналного вентилятора.	шт	6	Витяжний вентилятор діам. 100мм (потужність 40-100Вт)	шт	6	
54	Розведення труб вентиляції діаметром 100 мм	м-п	18	Канал вентиляційний діам. 100мм (включно з фітінгами, зворотніми клапанами, вентиляційними решітками та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації)	шт	18	
	III етап/крок/черга						
	Розділ 14. Меблі з урахуванням збирання та встановлення						
55				Плита електрична з духовою шафою (Зони нагріву Склокерамічні). Напруга 220 В. Потужність: 7,8 кВт.	шт	4	
56				Витяжка кухона, ширина 590-600мм, Продуктивність 700 м3/год	шт	4	

57				Односпальне ліжко для спального місця розміром 90х200 см	шт	23	
58				Матрац ортопедичний 90х200 см	шт	23	
59				Подушка Біла Антиалергенне волокно Чохол з блискавкою 50х70 см	шт	23	
60				Кухня модульна ЛДСП / МДФ Стільниця с кромкой АБС, Тумби нижні з ящиком 60(ширина)х82(н)х46,9 - 3шт (габаритні розміри +/- 2см) . Шафи верхні 60х61х31,5 см (+- 2 см) - 3шт.	шт	2	
61				Стільці кухонні 530х465х830 мм (+-50 мм)	шт	31	
62				Стіл письмовий ДСП 16 мм 75х120х60 см (+-2 см)	шт	9	
63				Шафа-купе 1792х600х2420 мм (+- 20 мм) двері ДСП/дзеркало/ДСП	шт	3	
64				Шафа-купе 1192х600х2420 мм (+- 20 мм) двері ДСП/дзеркало/ДСП	шт	4	
65				Холодильник двокамерний, 250л. No Frost.	шт	4	
66				Пральна машина автомат Завантаження фронтальне, 6 кг.	шт	4	
67				Сушильна машина. Максимальне завантаження 8 кг.	шт	4	
68				Ролети тканинні, індивідуального виготовлення шириною від 50см до 100см, висотою до 145 см. з фіксацією на лісці.	м ²	33	
69				Мікрохвильова піч (НВЧ), Напряга 220 В. Потужність700Вт.	шт	2	
	Розділ 15. Перевезення вантажів та доставка						
70	Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону)	км	220				
71	Вивіз будівельного сміття з об'єкту (дистанція тільки в одну сторону)	км	15				
72	Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів	1 т	8				