



Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 15-2025 на укладення разового договору на поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, сщ. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142

* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
	Поточний ремонт нежитлової будівлі за адресою: Херсонська область, Бериславський район, сщ. Велика Олександрівка, вул.Свободи, 142. Загальна площа приміщень в яких будуть виконуватись ремонтні роботи: 227,35 м ² (Тамбур (S=11,25м ²), Теплогенераторна (S=11,84м ²), Коридор (S=11,84м ²), Коридор (S=18,46м ²), Рукомийна (S=6,67м ²), Санвузол для МГН (S=4,0м ²), Універсальний санвузол (S=2,08м ²), Кабінет (S=15,44м ²), Кабінет (S=21,25м ²), Актова зала (S=68,55м ²), Загальна зона (S=35,34м ²), Кабінет (S=16,29м ²), Електрощитова (S=4,34м ²)).		
1	Загально-будівельні роботи		
1.1	Демонтажні роботи		
1.1.1	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5
1.1.2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
1.1.3	Знімання закслених віконних рам	м2	4
1.1.4	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	27
1.1.5	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м.п.	26
1.1.6	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2	37
1.1.7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9
1.1.8	Знімання дверних полотен	м2	33
1.1.9	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	34
1.1.10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	413
1.1.11	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,6
1.1.12	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2
1.1.13	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	м2	240
1.1.14	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	м2	240
1.1.15	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	175
1.1.16	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	175
1.1.17	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	175
1.1.18	Розбирання дерев'яних плінтусів	м.п.	150
1.1.19	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	57
1.1.20	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	9
1.1.21	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	36
1.1.22	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	16
1.1.23	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м.п.	200
1.1.24	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	6
1.1.25	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	6
1.1.26	(Демонтаж) Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на підлозі, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1
1.1.27	(Демонтаж) Монтаж машини плоскодрукарської малої	шт	1
1.1.28	(Демонтаж) Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	шт	2
1.1.29	(Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних водогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год.]	шт	12
1.1.30	Навантаження сміття вручну	т	70
1.1.31	Перевезення сміття до 50 км	т	70
1.2	Стіни		
1.2.1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,5
	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,01

	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	201
1.2.2	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2
	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,04
	Пісок природний, збагачений	м3	0,2
1.2.3	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	3
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	1141
1.2.4	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,7
	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,22
	Пісок природний, збагачений	м3	0,9
1.2.5	Улаштування підстильного шару піщаного під фундаменти перегородок	м3	0,54
	Пісок природний, рядовий	м3	0,61
1.2.6	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 5 м3	м3	2,71
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С15/20	кг	2,76
1.2.7	Виготовлення армуючого каркасу	т	0,1
	Арматура А-400С, діаметр 10 мм	т	0,082
	Арматура А-240, діаметр 6 мм	т	0,02
1.2.8	Армування підстиляючих шарів і набетонки	т	0,1
	Фіксатор арматури, стілець посиленний	шт	250
1.2.9	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари включаючи матеріали на бітумній основі	м2	9,3
1.2.10	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	12,1
	Газобетонний блок СТОУНЛАЙТ 600х200х150 мм D-500 гладкий	м3	12
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09
	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	303
	Монтажна піна професійна універсальна	шт	17
	Кутник металевий універсальний 100х50х35мм 2,5мм.	шт	156
	Смуга 1х300х100 (Д-1)	шт	50
	Нагель оцинкований	шт	100
	Дюбель кріплення	шт	100
	Дюбель 6*40 мм	шт	624
1.2.11	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази /нанесення адгезійного містку/	м2	68
	Грунтовка глибокого проникнення	л	10
	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	306
1.2.12	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	м2	2
	Гіпсокартон вологостійкий 2500х1200х12,5 мм	м2	3
	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	м.п.	9
	Профіль UW 50/3 м 0,5 мм	м.п.	7
	ПВХ кутики перфоровані з сіткою	м.п.	25
	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	23
	Дюбель-шурупи 6х60мм	шт	5
	Саморіз 3,5х25	шт	87
	Саморіз 3,5х9,5	шт	32
1.2.13	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м.п.	25
	Грунтовка глибокого проникнення	л	1
	Стрічка армувальна	м.п.	28
	Шпаклівка для швів гіпсокартону 25 кг	кг	10
1.2.14	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	140
	Грунтовка глибокого проникнення	л	2
	Мінераловатний утеплювач - 100мм	м2	145
	Профіль CD 60х27	м.п.	252
	Профіль UD 27х28	м.п.	122
	Листи гіпсокартону ЛГКВ 1.2*3.0 12, 5мм	м2	147
	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	429
	Саморези 3,5х35	шт	2380
	Підвіс прямий П-подібний для гіпсокартону 60х170х0.8 мм	шт	560

	Стрічка армувальна	м.п.	121
	Шлакпівка для швів гіпсокартону 25 кг	кг	44
1.2.15	Прибивання по стінах маячних рейок	м.п.	546
	Маячні профілі металеві оцинковані	м.п.	546
1.2.16	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	236
1.2.17	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 /до товщини 30 мм/	м2	236
1.2.18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	7,1
	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	2,14
	Пісок природний, збагачений	м3	8,5
1.2.19	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	129
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	26
1.2.20	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	129
	Штукатурка стартова	кг	641
1.2.21	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м.п.	10
	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм	м.п.	11
1.2.22	Установлення кутника для штукатурки алюмінієвого	м.п.	10
	Кутник алюміній 20х10х2х2000 мм	м.п.	11
1.3	Перемички		
	ПР-1 (3 шт)		
1.3.1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м.п.	2
1.3.2	Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т/т	0,1775
	Сталь кутова 100х8 мм	т/т	0,154
	Смуга - 6х100х380	т/т	0,0342
1.3.3	Улаштування перемичок із металевих балок	т/т	0,1775
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	101
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	26
	Шпилька різьбова М16х510	шт	15
	Гайка М16	шт	30
	Шайба 16	шт	30
1.3.4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3
1.3.5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3
	Фарба для металу молоткова коричнева 0.75 л	кг	2
1.3.6	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4
	Штукатурна суміш цементно-вапняна	кг	114
1.3.7	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків /закладання проємів/	м3	0,9
	Газобетонний блок 600х200х150 мм D-500 гладкий	м3	0,9
	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01
	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	22
	Монтажна піна Ceresit професійна універсальна	шт	2
	Кутник металевий універсальний 100х50х35мм 2,5мм.	шт	24
	Дюбель 6*40 мм	шт	96
	ПР-2 (3 шт)		
1.3.8	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м.п.	5
1.3.9	Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0317
	Сталь кутова 50х5 мм	т	0,0336
1.3.10	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0317
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	18
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	26
	Шпилька різьбова М16х510	шт	15
	Гайка М16	шт	30
	Шайба 16	шт	30
1.3.11	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3
1.3.12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3
	Фарба для металу Hammerite молоткова коричнева 0.75 л	кг	2

1.3.13	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1
	Штукатурна суміш цементно-вапняна	кг	20
	ПР-3 (5 шт.)		
1.3.14	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м.п.	9
1.3.15	Виготовлення вручну драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0641
	Сталь кутова 50х5 мм	т	0,068
1.3.16	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0641
	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	37
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	26
	Шпилька різьбова М16х510	шт	15
	Гайка М16	шт	30
	Шайба 16	шт	30
1.3.17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3
1.3.18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3
	Фарба для металу Hammerite молоткова коричнева 0.75 л	кг	2
1.3.19	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	2
	Штукатурна суміш цементно-вапняна	кг	40
1.4	Оздоблювальні роботи		
	СТЕЛЯ		
1.4.1	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	230
1.4.2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	230
	Т-профіль металевий довжиною 3,6 м	м.п.	218
	Т-профіль металевий довжиною 1,2 м	м.п.	436
	Т-профіль металевий довжиною 0,6 м	м.п.	218
	Кут пристінний	м.п.	248
	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	680
	Підвіс прямий	шт	183
	Тяга підвісу	шт	183
	Плита Armstrong 600х600х12 мм	м2	199
	Плита підвісної стелі алюмінієва білий мат 600х600х5 мм	м2	43
	СТІНИ		
1.4.3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 2 рази	м2	504
1.4.4	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати /до 5 мм/	м2	504
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	101
	Штукатурка стартова	кг	1510
	Тонкошарова шпаклівка гіпсова фінішна	кг	1007
1.4.5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	504
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	101
	Фарба інтер'єрна акрилова мат білий 10 л	кг	202
	Пигмент	кг	7
1.4.6	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	68
	Керамічна плитка (матова 300х600х8мм)	м2	69
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	441
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	28
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	14
	Пластмасові хрестики для плитки	шт	288
	ВІКОННІ УКОСИ		
1.4.7	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками /Розчищення заповнень швів від монтажної піни між стіною та конструкцією рами вікна/	м2	11
1.4.8	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	23
	Стрічка зовнішня паропрopusкаюча віконна 10х500см	шт	30
	Стрічка внутрішня пароізоляційна віконна 10х1250см	шт	12
	Стрічка герметизуюча бутилова 75 мм х 10 м алюмінієва /для нижнього укосу/	шт	15

1.4.9	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків прокладками на клею в один ряд	м.п.	149
	Ущільнююча стрічка ПСУС 300-15/4	м.п.	156
1.4.10	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм /підливка під підвіконня/	м2	9
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,18
1.4.11	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати /до 50 мм/	м2	9
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,26
1.4.12	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	26
1.4.13	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,2
	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,34
	Пісок природний, збагачений	м3	1,4
1.4.14	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	26
1.4.15	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати /до 5 мм/	м2	26
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	6
	Штукатурка стартова	кг	129
	Стрічка пароізоляційна	м.п.	86
1.4.16	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	26
	Шпаклівка фінішна	кг	52
1.4.17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	7
	Фарба інтер'єрна матова латексна	кг	11
	Пигмент	кг	1
1.4.18	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м.п.	86
	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм	м.п.	91
ДВЕРНІ УКОСИ			
1.4.19	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	2
	Стрічка зовнішня паропрускаюча віконна 10х500см	шт	2
	Стрічка внутрішня пароізоляційна віконна 10х1250см	шт	1
	Стрічка герметизуюча бутилова 75 мм х 10 м алюмінієва /для нижнього укоса/	шт	1
1.4.20	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	11
1.4.21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,5
	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,14
	Пісок природний, збагачений	м3	0,6
1.4.22	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	11
1.4.23	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати /до 5 мм/	м2	11
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	3
	Штукатурка стартова	кг	52
	Стрічка пароізоляційна	м.п.	35
1.4.24	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	11
	Шпаклівка фінішна	кг	21
1.4.25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	3
	Фарба інтер'єрна матова латексна	кг	5
	Пигмент	кг	1
1.4.26	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м.п.	86
	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм	м.п.	91

1.5	Підлоги		
	ТИП 1		
1.5.1	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit C 69 товщиною 5 мм	м2	28
1.5.2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	28
	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777 або аналог	кг	6
	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 або аналог	кг	3
	Самовирівнююча суміш Ceresit CN 69 або аналог	кг	998
1.5.3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	6
	Пластмасові хрестики для плитки	шт	118
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм	кг	12
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	181
	Плитка керамогранітна gray 60x60	м2	29
	ТИП 2		
1.5.4	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	47,7
	Пісок природний, рядовий	м3	53,5
1.5.5	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки /внахлест на 100 мм/	м2	210
	Плівка пароізоляційна (паробар'єр)	м2	242
1.5.6	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	19,1
	Екструзійний пінополістирол щільністю 35 кг/м3 б=100 мм	м3	19,5
1.5.7	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	191
	Плівка поліетиленова (чорна) товщиною 200 мкм	м2	220
1.5.8	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	191
1.5.9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	191
1.5.10	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	19,5
	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	8,12
	Пісок природний, збагачений	м3	22,7
1.5.11	Армування стяжки композитною сіткою	м2	191
	Пластмасові фіксатори	шт	858
	Композитна сітка 50x50x3мм	м2	210
1.5.12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	191
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	39
	Пластмасові хрестики для плитки	шт	809
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм	кг	78
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	1241
	Плитка керамогранітна gray 60x60	м2	195
	ТИП 3		
1.5.13	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,2
	Пісок природний, рядовий	м3	3,6
1.5.14	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки /внахлест на 100 мм/	м2	15
	Плівка пароізоляційна (паробар'єр)	м2	15
1.5.15	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	1,3
	Екструзійний пінополістирол щільністю 35 кг/м3 б=100 мм	м3	1,3
1.5.16	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	13
	Плівка поліетиленова (чорна) товщиною 200 мкм	м2	15
1.5.17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	13
1.5.18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 100 мм)	м2	13
1.5.19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,3

	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,55
	Пісок природний, збагачений	м3	1,6
1.5.20	Армування стяжки композитною сіткою	м2	13
	Пластмасові фіксатори	шт	57
	Композитна сітка 50х50х3мм	м2	15
1.5.21	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм /с заведенням на стіни на 300 мм/	м2	17
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	4
	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 або аналог	кг	47
1.5.22	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів TM Ceresit	м.п.	32
	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 або аналог	кг	125
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	1
	Експрес-цемент Ceresit CX 5 або аналог	кг	43
	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 або аналог для влаштування деформаційних швів	м.п.	32
1.5.23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	3
	Пластмасові хрестики для плитки	шт	55
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм	кг	6
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	215
	Плитка керамогранітна gray 60х60	м2	34
	РІЗНІ РОБОТИ		
1.5.24	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	17
	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	4
	Плитка керамогранітна gray 60х60	м2	18
	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 або аналог	кг	41
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	8
	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	70
1.6	Вікна		
1.6.1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4
	Віконний блок (глухий). Профіль: алюмінієвий (Aluprof, KMD, Framex або аналог). Заповнення: двокамерний склопакет 4i-Ar-4-Ar-4i. Теплопередача: 0,90 м²·К/Вт.	м2	4
	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	28
	Монтажна піна	л	2
	Герметик силіконовий універсальний прозорий	л	1
1.6.2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм /підливка під підвіконня/	м2	15
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,31
1.6.3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати /до 50 мм/	м2	15
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,46
1.6.4	Установлення пластикових підвіконних дошок	м.п.	28
	Підвіконні дошки шириною 400мм (в комплекті с заглушками)	м.п.	29
	Монтажна піна	л	4
1.6.5	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м.п.	27
	Відливи з пофарбованої сталі шириною - 350мм	м.п.	28
	Шурупи самонарізні	шт	108
	Гермобутил	кг	8
1.7	Двері		
1.7.1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	18

	Дверний блок (зовнішній, одностулковий). Профіль: алюмінієвий (Aluprof, KMD, Framex або аналог). Заповнення: двокамерний склопакет4ESG-16-4- 16- 4ESG. Теплопередача: 0,75 м²·К/Вт. Замок: багатозапірний, циліндр ключ- ключ. Петлі: 3 шт., типу GU (Німеччина). Ручки: трубчасті. Дотягувач: GEZE 2000 або аналог. Монтаж: безпороговий, із випадаючим порогами. Колір профілю: зовні — RAL 9005, всередині— RAL 9003	м2	18
	Дюбель-шуруп 150x10 мм	шт	62
	Монтажна піна	л	3
1.7.2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	6
	Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-30). Розмір: 860x2060 мм (вис.). Тип: одностулковий, згідно ДСТУ БВ.2.6- 77:2009. Коробка: цільногнутий профіль з чвертю (В— 85 мм, товщина — 1,2 або 1,5 мм), ГОСТ 8639-82. Полотно: з листової сталі (х/к), товщина 1 або 1,2 мм з обох сторін, ГОСТ 19904. Заповнення: мінеральна вата 50 мм. Товщина полотна: 52 мм. Петлі: точені, 3 шт., Parafire (розмір 140 або 180 мм), з регулюванням по висоті. Лиштва: зовнішня, ширина 30 мм. Замок: врізний протипожежний комплект з ручкою BLACK. Ущільнення: по периметру — Stomil SanokD (14x12 мм), термострічка (2?10/20 мм). Фарбування: порошкове, білий колір. Дотягувач: встановлений на полотно для автоматичного зачинення.	шт	2
	Дверний блок (металевий, глухий, протипожежний EI-60). Розмір: 960x1600 мм (вис.). Тип: одностулковий, згідно ДСТУ БВ.2.6- 77:2009. Коробка: цільногнутий профіль з чвертю (В-85 мм, товщина-1,2 або 1,5 мм), ГОСТ 8639-82. Полотно: з листової сталі (х/к), товщина 1 або 1,2 мм з обох сторін, ГОСТ 19904. Заповнення: мінеральна вата 50 мм. Товщина полотна: 52 мм. Петлі: точені, 3 шт., Parafire (розмір 140або 180 мм), з регулюванням по висоті. Лиштва: зовнішня, ширина 30 ммЗамок: врізний протипожежний комплект з ручкою BLACK. Ущільнення: по периметру - Stomil SanokD (14x12 мм), термострічка (2x10/20 мм). Фарбування: порошкове, сірий колір	шт	1
1.7.3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м.п.	17
	Монтажна піна протипожежна В1	л	3
1.7.4	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДО-21-9	шт	2
	Дверний блок (внутрішній). Розмір: 950x2050 мм (вис.).Виробник: індивідуальне виготовлення АртПорте, колекція Нью-Йорк (або аналог). Колір: білий. Полотно: розмір 900x2000 мм (вис.), товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка; Замок із накладками під циліндр (ключключ); Петлі врізні карткові - 3 шт	шт	1
	Дверний блок (внутрішній). Розмір: 850x2050 мм (вис.). Виробник: індивідуальне виготовлення АртПорте, колекція Нью-Йорк (або аналог). Колір: білий. Полотно: розмір 800x2000 мм (вис.),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка; Замок із накладками під циліндр (ключ вертушка); Петлі врізні карткові - 3 шт.	шт	1
	Монтажна піна	л	2
	Дюбель-шуруп 150x10 мм	шт	16
	Наличники	м.п.	22
1.7.5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДО-21-13	шт	5
	Дверний блок (внутрішній). Розмір: 1150x2050 мм (вис.). Виробник: індивідуальне виготовлення АртПорте, колекція Нью-Йорк (або аналог). Колір: білий. Полотно: розмір 1000x2000 мм (вис.),товщина 40 мм. Коробка: дерев'яна, ширина 80 мм, із ущільнювачем, без порога. Добірна планка: шириною до 100 мм. Лиштва: на дві сторони, в єдиному кольорі з коробкою та полотном. Фурнітура: Ручка; Замок із накладками під циліндр (ключвертушка); Петлі врізні карткові - 3 шт	pcs/шт	5
	Монтажна піна	л	3
	Дюбель-шуруп 150x10 мм	шт	40
	Наличники	м.п.	57
1.7.6	Установлення пластикової лиштви (к-кт на дверь)	шт	7
	Пластикова лиштва (к-кт на дверь)	шт	7
1.7.7	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	70
	Обмежувач дверний 37 мм алюміній	шт	7
	Ручка дверна	шт	7
	Петлі врізні карткові -1к-кт	шт	21
1.7.8	Установлення замків дверних урізних	шт	7
	Замок для дверей з накладками під циліндр (ключ-ключ)	шт	7

1.8	Фасад		
1.8.1	Піскоструминне очищення бетонних і цегельних поверхонь, поверхня вертикальна	м2	262
	Пісок природний, рядовий	м3	4
1.8.2	Знепилювання поверхонь	м2	262
1.8.3	Закладення тріщин шириною до 20 мм, глибиною до 100 мм цементним розчином	м.п.	20
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,04
1.8.4	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	41
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	9
1.8.5	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	41
	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	8
1.8.6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 /до 10 мм/	м2	41
	Суміш для приклеювання та армування	кг	738
1.8.7	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	м2	201
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	81
	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro або аналог для приклеювання мінераловатних плит	кг	1206
	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro або аналог для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1206
	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог	м2	232
	Утеплювач-мінераловатні плити р=135 кг/м., 150 мм	м2	222
	Дюбель фасадний д.10 x 220 мм, зі сталевим стержнем и термоголовкой TDS	шт	1625
	Цокольний профіль з крапельником	м.п.	72
	Профіль для влаштування деформаційних швів	м.п.	7
	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100x100 мм	м.п.	106
	Кутовий ПВХ профіль з крапельником і армуючою сіткою	м.п.	26
1.8.8	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	м2	201
	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137 або аналог, зерно 1,5 ммг	кг	453
	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro або аналог для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	151
1.8.9	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 46	м2	201
	Краска фасадная силикон-силикатная Ceresit CT 46 або аналог	кг	193
	Пігмент	л	7
1.8.10	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	20
	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro або аналог для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	80
	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог	м2	23
	ЦОКОЛЬ		
1.8.11	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12
	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2
	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог	кг	25
1.8.12	Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін гладких	м2	62
	Штукатурна цементно-вапняна суміш для внутрішніх робіт	кг	1711
1.8.13	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	62
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	13
	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог	кг	245
1.8.14	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	62
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або	л	25

	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro або для приклеювання мінераловатних плит	кг	367
	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro або для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	367
	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог	м2	71
	Екструзійний пінополістирол, 100 мм	м2	68
	Дюбель для теплоізоляції із пластиковим цвяхом 10х160 мм	шт	494
1.8.15	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС	м2	2
	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати або аналог	кг	8
	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог	м2	3
1.8.16	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	62
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	13
	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог	кг	245
1.8.17	Улаштування декоративно-мозаїчної полімерної штукатурки по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77, зерно 1,2 - 1,6 мм	м2	62
	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77 або аналог	кг	233
	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro або аналог для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	46
1.8.18	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м.п.	5
	Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм	м.п.	6
1.8.19	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м.п.	72
	Монтажна піна	л	14
1.8.20	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд /примикання між вимощенням та цоколем/	м.п.	72
	Джгут ущільнювальний із спіненого поліетилену 10 мм	м.п.	76
1.8.21	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд /примикання між цоколем та цокольною планкою фасадним герметиком/	м.п.	72
	Джгут ущільнювальний із спіненого поліетилену 10 мм	м.п.	76
<u>ЗОВНІШНІ ВІДКОСИ</u>			
1.8.22	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм /нижній укос/	м2	18
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	4
	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог	кг	212
1.8.23	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	м2	35
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналог	л	14
	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro або аналог для приклеювання мінераловатних плит	кг	206
	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro або аналог для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	206
	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm або аналог	м2	40
	Мінераловатні плити 135, товщиною 20 мм	м2	38
	Дюбелі поліамідні зі стальними сердечниками, довжиною 100 мм діаметр 10 мм	шт	276
1.8.24	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	м2	35
	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм або аналог	кг	77
	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro або аналог для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	26

1.8.25	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 46	м2	35
	Краска фасадная силикон-силикатная Ceresit CT 46 або аналог	кг	33
	Пігмент	л	1
1.9	Дахове перекриття (ремонт)		
1.9.1	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	8,1
	Брус 50х100 мм	м3	1,4
	Дошки 32х100мм	м3	6,8
1.9.2	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	637
	Засіб для вогнебіозахисту деревини AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог	кг	93
1.9.3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	264
	Пароізоляційний бар'єр	м2	304
	Стрічка одностороння 50ммх25м	м.п.	185
1.9.4	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	230
	Базальтова вата 45 100 мм	м3	23,7
1.9.5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	230
	Базальтова вата 45 50 мм	м3	11,9
1.9.6	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	230
	Гідроізоляційна плівка 1300	м2	265
	Стрічка одностороння 50ммх25м	м.п.	161
1.9.7	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	230
1.9.8	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	230
	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3
	Профіль CD 60/3 м 0,6 мм	м.п.	587
	Профіль UD 27/3 м 0,6 мм	м.п.	207
	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	242
	Підвіс прямиий П-подібний для гіпсокартону 60х170х0.8 мм	шт	161
	Тяга підвісу	шт	161
	З'єднувач поздовжній для профілю CD 60	шт	69
	З'єднувач однорівневий «Краб» для CD профілю 0.8 мм	шт	391
	Самоклеюча ущільнювача стрічка	м.п.	207
	Армована стрічка	м.п.	228
	Саморіз 3,5х9,5	шт	3588
	Дюбель 6х40мм металевий	шт	161
	Дюбель 6х40мм пластмасовий	шт	386
	Саморіз 3,5х25	шт	4830
1.10	Покрівля		
1.10.1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м.п.	32
1.10.2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	342
1.10.3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	342
1.10.4	(Демонтаж) Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм	м2	34
1.10.5	Заміна кроквяних ніг із брусів	м.п.	40
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	1,1
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1
1.10.6	Улаштування мауерлатів	м3	0,6
	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14- 24 см	м3	0,6
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,1
	Анкер розпірний 12х250 мм	шт	100
1.10.7	Улаштування крокв з дощок	м3	1,4
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, II сорт	м3	0,3
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,1

	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	1,2
	Скоба ТМЗ д.10 L=500	шт	150
1.10.8	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	266
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, IV сорт	м3	1,6
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	3,2
1.10.9	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	76
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	2,1
1.10.10	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	1008
1.10.11	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	1,5
	Суміш для вогнезахисту деревини та виробів AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог	кг	144
1.10.12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	342
	Супердифузійна мембрана	м2	393
	Стрічка одностороння 50ммх25м	м.п.	240
1.10.13	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	342
	Металочерепиця 0,5мм	м2	393
	Планка конька з фарбованої сталі (в розгортці 312 мм)	м.п.	32
	Планка крапельника (в розгортці 160 мм)	м.п.	112
	Планка снігозатримувача	м.п.	21
	Саморіз зі свердлом по металу 5.5х25	шт	1500
	Герметик покрівельний 310 мл	шт	3
	Коректор для ремонту подряпин	шт	3
1.10.14	Монтаж вентиляційної решітки 600х600мм	шт	4
	Вентиляційні грати металеві 600х600 мм	шт	4
	Підшивка карнізу		
1.10.15	Улаштування карнізів чистих при кам'яних стінах, виступ карнізу до 500 мм	м.п.	53
	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2- 6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,2
	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	1
	Софіт перфорований Термастил товщ. 0, 6мм, RAL 9003	м2	25
1.10.16	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м.п.	106
	Карнизна планка 150х30 з фарбованої сталі товщ. 0,6мм RAL 9003	м.п.	56
	Стартовий профіль з фарбованої сталі товщ. 0,6мм RAL 9003	м.п.	56
	Саморіз зі свердлом по металу 5.5х25	шт	424
1.10.17	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд /Стрічка вентиляційна ПВХ	м.п.	106
	Стрічка вентиляційна ПВХ	м.п.	112
	Влаштування слухового вікна - 2 шт		
1.10.18	Улаштування слухових вікон	шт	2
	Лісоматеріали круглі хвойних порід для вироблення пиломатеріалів та заготовок [пластини], товщина 20-24 см, довжина 3- 6,5 м, II сорт	м3	0,2
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,2
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,2
1.10.19	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	50
	Суміш для вогнезахисту деревини та виробів AFS ANTIFIRE IMPREGNAT або аналог	кг	8
1.10.20	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м.п.	3
	Жолоб сталевий L-1350 (в розгорці 150мм)	м.п.	3
	Саморіз зі свердлом по металу 5.5х25	шт	11
1.10.21	Улаштування горіщних люків у дерев'яному перекритті	шт	2
	Люк-вилаз VELUX 54х83GVT 103 0000 або аналог	шт	2
	Дюбель-шуруп 100*10 мм	шт	34
	Піна монтажна 750 мл	л	2
	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1
1.11	Водостічна система		

1.11.1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2	50
1.11.2	Навішування водостічних труб, колінь, відливів і ліжок з готових елементів	м.п.	71
	Ринва, L = 3м, 150/100	шт	16
	Труба, d-100мм, L = 3м, 150/100	шт	6
	Заглушка ринви 150/100	шт	8
	З'єднувач ринви 150/100	шт	20
	Кут ринви зовнішній 90 гр. 150/100	шт	1
	Кронштейн ринви 32 см – 150/100	шт	80
	Воронка - 150/100	шт	5
	Коліно труби 60 гр. 150/100	шт	10
	З'єднувальна труба, d-100мм, L = 1м, 150/100	шт	5
	Хомут труби цегла 150/100	шт	25
	Зливне коліно 150/100	шт	5
	Шпилька хомута труби 220 мм	шт	25
1.12	РІЗНІ РОБОТИ		
	Фронтон		
1.12.1	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м.п.	64
	Стартовий профіль з фарбованої сталі товщ. 0,6мм RAL 9003	м.п.	64
	Саморіз зі свердлом по металу 5.5x25	шт	256
1.12.2	Улаштування фронтонів	м2	34
	Сайдинг металевий 350x3000 мм Ral 7024 мат Сірий графіт	м2	41
	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	408
	Саморіз 3,5x25	шт	1558
	Саморіз 3,5x9,5	шт	566
1.12.3	Облицювання каркасів стін перфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм /фронтонних звисів/	м2	27
	Профіль з фарбованої сталі RAL 7024	м2	32
	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	324
	Саморіз 3,5x25	шт	1237
	Саморіз 3,5x9,5	шт	450
	Підшива ганку		
1.12.4	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	18
	Профіль CD 60x27	м.п.	46
	Профіль UD 27x28	м.п.	17
	Дюбель 6x40	шт	42
	Саморези 3,5x35	шт	280
1.12.5	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм	м2	18
	Композит 3 мм RAL 7024	м2	19
	Саморіз 3,5x9,5	шт	300
	Теплоізоляція в місцях встановлення кондиціонеру		
1.12.6	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4
1.12.7	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4
1.12.8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	4
1.12.9	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,1
	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,1
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1
	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,1
1.12.10	Ставлення високотривких болтів	шт	4
	Шпилька M10, L=360, в комплекті з двома гайками M10, шайбами	шт	4
	Хімічний анкер епоксидно- акриловий	шт	1
1.13	Ганок головного входу (Фрагмент 1)		
1.13.1	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м.п.	6
1.13.2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,2
1.13.3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	2
1.13.4	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору до 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	20
1.13.5	Ставлення високотривких болтів	шт	20
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0025

1.13.6	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	0,7
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7
	Сітка д.10А400С, яч. 150х150 мм	м2	5
	Фіксатор Піраміда 70х80 мм 50 шт.	шт	30
	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0413
1.13.7	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог	л	2
	Пластмасові хрестики для плитки	шт	26
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм	кг	3
	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 або аналог	кг	39
	Клінкерна плитка 33х33 см (R-12)	м2	7
1.13.8	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог	л	1
	Клінкерна плитка 33х33 см (R-12)	м2	5
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм	кг	2
	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 або аналог	кг	22
	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	30
1.13.9	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	8
	Сітка зварна оцинкована д.1, 0 мм вічко 20х20 мм	м2	9
1.13.10	Високоякісне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін гладких	м2	8
	Штукатурка стартова цементна	кг	240
1.13.11	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8
	Клінкерна плитка 33х33 см (R-12)	м2	9
	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 або аналог	кг	52
	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм	кг	4
	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог	л	2
	Пластмасові хрестики для плитки	шт	34
1.13.12	Монтаж протиковзкої стрічки шир. 50мм (жовта) самоклеюча	м.п.	15
	Самоклеюча протиковзка стрічка 50 мм , довжина - 1 метр , Жовта	м.п.	16
1.13.13	Установлення металевих огорож без поручня	м.п.	8
	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02
	Поручні двотипні з неіржавкої сталі AISI 304 з подвійними та звичайними поручнями (з відривною хврткою) або аналог	м.п.	8
	Дюбель-шуруп 150х10 мм	шт	32
	Матеріали		
	Гумовий протиковзаючий килимок, 1100х1720 мм, чорний	шт	1
1.14	Фундамент під вертикальний підйомник		
1.14.1	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м.п.	33
1.14.2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,2
1.14.3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	0,8
1.14.4	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,3
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,1
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,1
	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,3
	Клинець, марка 300	м3	0,1
1.14.5	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	5
	Плівка поліетиленова (чорна) товщиною 200 мкм	м2	6
1.14.6	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	0,4

	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,4
	Сітка д.10А400С, яч. 150х150 мм	м2	6
	Фіксатор Піраміда 70х80 мм 50 шт.	шт	60
	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,0465
1.14.7	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. /вручну/	т	0,0161
	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0021
	Сталь листова, 10 мм	т	0,0142
1.14.8	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0161
1.14.9	Монтаж площадки гідравлічної підйомно- опускної, марка КТ-ФПА /підйомник виробництва «Форстор»/	шт	1
	Вертикальний підйомник з нержавіючої сталі виробництва «Форстор» або аналог	шт	1
1.14.10	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	14
1.15	Ганок запасного виходу		
1.15.1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	0,5
1.15.2	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,4
	Щебінь	м3	0,7
1.15.3	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм]	м3	0,95
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1
	Сітка д.10А400С, яч. 150х150 мм	м2	4
	Фіксатор Піраміда 70х80 мм 50 шт.	шт	60
	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,011
1.15.4	Улаштування покриттів топінг полу	м2	4
	Укріплююче полімерцементне покриття- топінг Ceresit CF 56 для промислових підлог	кг	16
1.15.5	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	4
1.16	Вимощення		
1.16.1	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м.п.	20
1.16.2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,8
1.16.3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	13
1.16.4	Армування стяжки композитною сіткою	м2	87
	Пластмасові фіксатори	шт	389
	Сітка д.6 А240, яч.100х100 мм	м2	96
1.16.5	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	87
	Щебінь	м3	6,5
	Пісок природний, рядовий	м3	9,7
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,7
1.16.6	Улаштування покриттів топінг полу	м2	87
	Укріплююче полімерцементне покриття-топінг Ceresit CF 56 для промислових підлог або аналог	кг	433
1.16.7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	87
1.17	Технологічна частина		
1.17.1	Установлення дзеркала	шт	2
	Дзеркало 150х60	шт	1
	Дзеркало відкидне для МГН 500х700	шт	1
1.17.2	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	15
	Поручень з нержавіючої сталі Г-подібний для унітазу 600х850, діаметр труби 38мм	шт	2
	Поручень з нержавіючої сталі в туалет подвійний відкидний з кріпленням на підлогу на нозі, розмір 800х170 мм, D труби 38 мм	шт	2
	Дозатор для рідкого мила 380 мл хром	шт	2
	Кріплення для милиць з нержавіючої сталі	шт	3
	Тримач паперу туалетного	шт	2
	Гачок подвійний 35 мм графіт матовий RAL 7024	шт	4
1.17.3	Монтаж дзвоника електричного з кнопкою	шт	1

	Кнопка виклику персоналу в санвузлі та душові з додатковим шнурком P-540H	шт	1
1.17.4	Сповісвач ОС автоматичний ударно- контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	1
	Приймач зі звуковим сигналом	шт	1
	Табличка для виклику допомоги МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ	шт	1
1.17.5	Установлення полиць	шт	19
	Вішалка настінна 90x15, 2x110 см. Дуб Крафт білий. Торці ЛДСП крайковані, фасадні частини вкриті крайкою ABS 2мм, матеріал ЛДСП.	шт	19
1.17.6	Установлення сушарок для рук	шт	1
	Сушарка для рук	шт	1
1.17.7	Установлення полиць	шт	16
	Ролети на вікна розміром 1500x1700(h)	шт	16
1.17.8	Установлення тактильних піктограм	шт	72
	Наклейка на перила "Початок/кінець перил!"	шт	7
	Тактильні піктограми з шрифтом брайля 300x170мм, ПВХ-3мм	шт	65
1.17.9	Обклеювання стін контрастною ПВХ стрічкою	м2	3
	Захисний відбійник з ударостійкого вінілу для стін і кутів, поручень, DC 140 (комплект, в тому числі: кут зовнішній, кут внутрішній)	шт	5
1.18	Придбання устаткування. Меблі		
	Стул, black колір	шт	51
	Стул, black колір	шт	8
	Стіл письмовий LIMFJORDEN 60x120см 4шух білий	шт	8
	Столик DOKKEDAL 60x60см колір бетон	шт	2
	Двосторонній магнітно-маркерний фліпчарт 75x100см	шт	1
	Урна з педаллю 12л	шт	4
	Металева корзина для паперів, круга 10 л, срібна	шт	7
	Диван для очікування VM219 диван розміри 170*80*80 см	шт	3
	Телевізор Samsung 55" UE55DU8500UXUA	шт	1
	Брудозахисний килим Лейла темно- сірий1200x1800	шт	2
2	Кондиціонування		
2.1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішній блок/	шт	1
2.2	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т /внутрішній блок/	шт	1
	Спліт-система інверторна настінного типу Q хол = 6,16кВт Qтепл. =6,45кВт N =1,76 /1,86кВт Напруга, В/Гц/Ф~ 220- 240В/50Гц/1Ф (CH-S24FTXF2-NG, COOPER & Hunter) або аналог	шт	1
2.3	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год /зовнішній блок/	шт	1
	Спліт-система інверторна настінного типу Q хол = 5,30кВт Qтепл. =5,65кВт N =2,50 /2,80кВт Напруга, В/Гц/Ф~ 220- 240В/50Гц/1Ф. Зовнішній блок (на 2 підключення) (CHML-U18RK2-NG, COOPER & Hunter) або аналог	шт	1
2.4	Установлення агрегатів повітряно- опалювальних масою до 0,25 т /внутрішній блок/	шт	2
	Внутрішній блок CH-S09FTXQ(I) COOPER & Hunter або аналог	шт	2
2.5	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	10
	Кріплення - кронштейн для зовнішнього блоку (компл.)	шт	2
	Комплект накидних мідних гайок	шт	5
2.6	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	м.п.	70
	Трубка мідна д.9,53мм	м.п.	35
	Трубка мідна д.6,35мм	м.п.	35
2.7	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м.п.	70
	Термоізолятор для мідної трубки д.9, 52мм 6мм	м.п.	36
	Термоізолятор для мідної трубки д.6, 38мм 6мм	м.п.	36
	Стрічка біла для термоізоляції (100мм)	м.п.	75
2.8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням на клеї	м.п.	6
	Трубка дренажна жорстка д.16мм	м.п.	6
	Хомут із гумовою прокладкою (комплект)	шт	8
2.9	Прокладання коробів пластикових	м.п.	30
	Кабельний канал із ПВХ білого кольору 60x40мм	м.п.	30
	Кут прямий LH 60x40	шт	3
2.10	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м.п.	40
	Міжблочний кабель ПВС 4x1.5	м.п.	40
3	Вентиляція		
3.1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	6

	Рекуператор PRANA 150 ECO ENERGY або аналог	шт	1
	Рекуператор PRANA 200 ECO ENERGY або аналог	шт	5
3.2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
	Канальний вентилятор TT 100 L=187 м3/год N=0,033кВт	шт	1
3.3	Установлення вентиляторів у квартирах [втяжка]	шт	3
	Анемостат 100 BP	шт	3
3.4	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4
	Канал пластиковий плоский, переріз 110x55	шт	3
	Канал пластиковий плоский, переріз 204x60	шт	5
	З'єднувач 110x55	шт	3
	З'єднувач 204x60	шт	7
	Для з'єднання прямокутних каналів перерізом 55x110мм під кутом 90 градусів Вентс	шт	3
	Для з'єднання прямокутних каналів перерізом 60x204мм під кутом 90 градусів Вентс	шт	1
	З'єднувач д. 100~110x55 мм	шт	3
	З'єднувач д. 100~204x60 мм	шт	1
	Трійник 60x204 мм	шт	2
	Перехід каналів перерізом 55x110мм та 60x204 мм	шт	2
	Утримувач каналу перерізом 110x55 мм	шт	5
	Утримувач каналу перерізом 204x60 мм	шт	10
3.5	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	0,7
	Повітропровід гнучкий алюмінієвий Н 100/3	м.п.	2
3.6	Установлення вентиляційного вихіда	шт	1
	Коньковий елемент (прохідний елемента для фанової труби та вентиляційного виходу)	шт	1
	Ковпак покрівельний 110	шт	1
4	Опалення		
4.1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м.п.	30
4.2	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м.п.	30
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,04
4.3	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	12
4.4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати /до 510 мм/	шт	12
4.5	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	шт	18
	Радіатор сталевий панельний тип 22 Н=500мм типорозмір І=1,0 м	шт	18
	Кран Маєвського	шт	18
	Кронштейн для радіаторів	шт	18
4.6	Установлення кранів повітряних	шт	18
	Термостатичний клапан з попереднім налаштуванням RA-N dy 15	шт	18
	Термостатичний елемент (термоголовка)	шт	18
4.7	Установлення клапанів запобіжних однонавісних діаметром до 25 мм	шт	18
	Запірний клапан прямий RLV-S dy 15	шт	18
4.8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п.	31
	Труба поліпропіленова PN20 20x3,4 мм	м.п.	31
	Коліно ППР 90° д.20 мм	шт	90
	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення 20x1/2"	шт	36
	Різьба коротка сталева Ду20	шт	2
	Хомут з гумовою вкладкою 19-22	шт	60
4.9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м.п.	35
	Труба поліпропіленова PN20 25x4,2 мм	м.п.	35
	Коліно ППР 20 90 град.	шт	4
	Трійник ППР 25x20x25	шт	14
	Муфта ППР 25	шт	6
	Перехід ППР 25x20	шт	2
	Хомут з гумовою вкладкою 25-28	шт	40
4.10	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м.п.	78
	Труба поліпропіленова PN20 32x5,4 мм	м.п.	78

	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	2
	Муфта ППР 32	шт	12
	Муфта ППР з ВР 32х1"	шт	2
	Коліно ППР 90 град. 32 мм	шт	12
	Трійник ППР 32х20х32	шт	22
	Перехід ППР 32х25	шт	2
	Хомут з гумовою вкладкою 48-53	шт	90
4.11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м.п.	4
	Гільза ст. д.42х2,0, L=400мм	м.п.	4
4.12	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м.п.	144
	Ізоляція для труб 35/6	м.п.	80
	Ізоляція для труб 28/6	м.п.	36
	Ізоляція для труб 22/6	м.п.	32
	Стрічка каучукова 3х50х15000	м.п.	47
	Хомути пластикові (стяжки нейлонові) L=400мм	шт	144
5	Внутрішній водопровід та каналізація		
5.1	Будівельні роботи		
5.1.1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м.п.	28
5.1.2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м.п.	3
5.1.3	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м.п.	16
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,02
5.1.4	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	м.п.	3
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,01
5.1.5	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати /до 80 мм/	м.п.	31
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,11
5.1.6	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 260х260 мм	шт	2
5.1.7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	шт	5
5.1.8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	шт	1
5.1.9	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,8
	Пісок природний, рядовий	м3	0,9
5.2	Гарячий водопровід		
5.2.1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	шт	1
	Бойлер V=50л, 2000W (горизонтальний)	шт	1
5.2.2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п.	16
	Труба поліетиленова PPR д. 20х2,8	м.п.	16
	Американка ВР-ВР 1/2"	шт	1
	Кран кульовий ВР-ВР 1/2"	шт	2
	Муфта РМЗ 20х1/2"	шт	1
	Муфта діам. 20 мм	шт	2
	Коліно ППР 90' д.20 мм	шт	20
	Коліно ППР 45' д.20 мм	шт	1
	Настінний кутник РМЗ 20х1/2	шт	3
	Трійник РПР 20/20/20	шт	4
	Кріплення для труб РПР д.20	шт	20
5.2.3	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3
	Кран углової 1/2"х1/2" КЗ01	шт	3
5.2.4	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром до 25 мм	шт	1
	Клапан запобіжний 1/2"	шт	1
	Шланг д.8/11 мм	м.п.	2
5.2.5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм /під'єднання до бойлерів/	шт	1
	Кран кульовий ВР-ЗР 1/2"	шт	1
	Трійник латунний ЗР 1/2"	шт	1
5.2.6	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м.п.	16
	Теплоізоляція для труб 22/6 2 м червона	м.п.	21
	Стрічка каучукова 3х50х15000	м.п.	23
5.3	Холодний водопровід		
5.3.1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м.п.	36
	Труба PPR SDR6 PN20 д.20х3,40	м.п.	36
	Відвід 90' д.20 PPR	шт	20
	Відвід 45' д.20 PPR	шт	1
	Муфта діам. 20 мм	шт	5
	Трійник ППР 20/20/20 PN16	шт	7

	Планка для змішувача 20x1/2" PPR	шт	1
	Настінний кутник MP3 20x1/2" PN16	шт	5
	Муфта РМ3 20x1/2	шт	1
	Кран шаровий ППР д.20 мм	шт	1
	Кріплення для труб ППР діам.20	шт	40
5.3.2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1
	Різьба сталева приварна діам. 25 мм	шт	1
5.3.3	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	5
	Кран кутовий 1/2"x1/2" KZ01	шт	5
5.3.4	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м.п.	32
	Теплова ізоляція для труб, д.20	м.п.	33
	Стрічка каучукова 3x50x15000	м.п.	45
5.4	Санітарно-технічне обладнання		
5.4.1	Установлення раковин	шт	3
	Умивальник підвісний 60 x 40 x 12 см	шт	2
	Умивальник для людей з обмеженими можливостями 65	шт	1
	Змішувач медичний	шт	1
	Змішувач для раковини	шт	2
	Сифон для умивальника хром. бутиль., с/х, 1 1/4 x1 1/4	шт	3
	Шланг для води 1/2B x 1/2B L=500мм	шт	2
5.4.2	Установлення змішувачів	шт	1
	Змішувач для ванни	шт	1
	Душовий набір (шланг, лійка)	шт	1
5.4.3	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	1
	Карниз кутовий 800x1500 в комплекті зі шторою	шт	1
5.4.4	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	шт	2
	Унітаз-компакт з сидінням Soft close	шт	2
	Труба гофрована d110	шт	2
	Шланг для води 1/2B x 1/2B L=500мм	шт	2
5.4.5	Установлення люків герметичних	шт	1
	Люк ревізійний 200x200 (пластик)	шт	1
5.4.6	Установлення трапів діаметром 100 мм	шт	2
	Трап для душу зі сталевую решіткою 106x106 мм горизонтальний злив 50 мм	шт	2
5.5	Каналізація K-1		
5.5.1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м.п.	17
	Труба ПП 50 L-2000мм	шт	4
	Труба ПП 50 L-1000мм	шт	6
	Труба ПП 50 L-700мм	шт	1
	Труба ПП 50 L-500мм	шт	3
	Труба ПП 50 L-200мм	шт	2
	Коліно ПП 90° 50 мм	шт	8
	Коліно ПП 45° 50 мм	шт	5
	Коліно ПП 30° 50 мм	шт	2
	Трійник ПП, d50x50/45	шт	2
	Трійник ПП, d50x50/90	шт	1
	Ревізія ПП 50	шт	1
	Манжет гумовий 50 x 40 мм	шт	3
	Кріплення для труб ПВХ Era (хомут), d 50 мм, (M8 x 100)	шт	10
5.5.2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м.п.	16
	Труба ПП 100 L-200мм	шт	2
	Труба ПП 100 L-500мм	шт	1
	Труба ПП 100 L-1000мм	шт	3
	Труба ПП 100 L-2000мм	шт	6
	Коліно ПП 87° 110	шт	2
	Коліно ПП 45° 110	шт	2
	Коліно ПП 15° 110	шт	2
	Трійник ПП, d110*110/87°	шт	3
	Трійник ПП, 110/50/45°	шт	2
	Редукція ПП 110/50	шт	1
	Ревізія ПП 110	шт	1
	Ревізія з нержавіючої сталі 150x150 випуск 110 L15	шт	1
	Кріплення для труб ПВХ (хомут), d 110 мм, (M8 x 100)	шт	15
5.5.3	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	1
	Коньковий елемент	шт	1
	Ковпак покрівельний	шт	1
6	Електромонтажні роботи		
6.1	Електрощитове обладнання (заміна існуючого щита)		
	===== ЩО-3 =====		
6.1.1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шт	1
	Щит пластиковий 688x352x98 мм, вбудований, вик. IP41, на 48 модулів	шт	1
6.1.2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	22

	Автоматичний вимикач, 3р, C25A (6 kA)	шт	1
	Автоматичний вимикач, 3р, C16A (6 kA)	шт	1
	Автоматичний вимикач, 1р, C16A (6 kA)	шт	6
	Автоматичний вимикач, 1р, B10A (6 kA)	шт	1
	автоматичний вимикач, 1р, B10A (6 kA)	шт	4
	Диференційний автомат. вимикач 2P, In=16 A, Iy=0,03A	шт	4
6.1.3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 A	шт	1
	Незалежний розціплювач, Uк=220 В	шт	1
6.1.4	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м.п.	1
	Нульова шина на 12 отворів	шт	2
6.1.5	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	м.п.	1
	Нульова шина на 15 отворів	шт	2
6.1.6	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м.п.	1
	Провід монтажний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією (ПВЗ)	м.п.	1
6.1.7	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	шт	50
	Наконечник-гильза з ізолюваним фланцем для проводу 4 мм2	шт	50
6.1.8	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням	шт	10
	Подвійний наконечник-гильза з ізолюваним фланцем для проводу 2x4 мм2	шт	10
Матеріали			
	Обмежувач на DIN-рейку	шт	8
6.2 Світильники			
6.2.1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	26
	Світлодіодна панель 595*595, LED 36Вт, 3600Лм, IP40 PL ECO 600 E 36W 840	шт	24
	Світлодіодна панель 595*595, LED 36Вт, 4320Лм, IP54 Panel 600	шт	2
6.2.2	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	7
	Світловий показник "Вихід", LED, 4 Вт, IP31, з аккумуляторною батареєю. Тривалість роботи 1 год.	шт	7
6.2.3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	2
	Світильник накладний, вуличний, 700lm, LED 12Вт IP65	шт	2
	LED - лампа, 20Вт, E27, 4000K	шт	4
6.2.4	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	13
	Світильник врізний, LED, 8Вт, 800lm, IP44 DL IP44 DN 115 8W 840 WT	шт	13
6.2.5	Монтаж блока аварійного живлення	шт	2
	Блок аварійного живлення для LED - світильника 36 Вт, 220 В	шт	2
6.3 Електроустановочні вироби			
6.3.1	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4
	Вимикач одноклавішний, скритої установки, IP20	шт	4
6.3.2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	7
	Вимикач двоклавішний, скритої установки, IP20	шт	6
	Вимикач трьоклавішний, скритої установки, IP20	шт	1
6.3.3	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2
	Вимикач одноклавішний, відкритої установки, IP54	шт	1
	Вимикач двоклавішний, відкритої установки, IP54	шт	1
6.3.4	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	36
	Штепсельна розетка с з.к. скритої уст-ки, 220В, IP20	шт	36
6.3.5	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4
	Штепсельна розетка с з.к. відкритої уст- ки, 220В, IP54	шт	1
	Штепсельна розетка с з.к. відкритої уст- ки, подвійна, 220В, IP20	шт	3
6.3.6	Установлення фотодатчика	шт	2
	Датчик освітлення (фотореле), 220В, IP54	шт	1
6.3.7	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	70
	Розподільча коробка відкритої установки, 80x80x40	шт	50
	Розподільча коробка відкритої установки, 100x100x50	шт	20
Матеріали			
	Установочна коробка	шт	47
	Клема швидкого монтажу 221-415	шт	350

6.4	Кабельно-провідникова продукція		
6.4.1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м.п.	810
	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х1,5	м.п.	474
	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ВВГнгд 3х2,5	м.п.	361
6.4.2	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м.п.	100
	Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3 4	м.п.	52
	Провід з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3 10	м.п.	52
6.5	Труби й металовироби		
6.5.1	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м.п.	810
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,17
	Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 20 мм	м.п.	354
	Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16 мм	м.п.	465
	Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 20 мм	шт	500
	Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 16 мм	шт	660
6.5.2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	м.п.	10
	Труба металева діам.50мм	м.п.	10
6.6	Заземлення		
6.6.1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м.п.	20
	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,026
6.6.2	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	4
	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0377