



**Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 18-2025 на укладання разових договорів на поточний ремонт приміщень в м. Миколаїв, Миколаївської області**

**Лот 1. Поточний ремонт приміщень в міському територіальному центрі соціального обслуговування за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шевченка 19А.**

Загальна площа ремонту: 238,2 м2 (власник – Миколаївська міська рада; балансоутримувач об'єкту - МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ))

\* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.

| № п/п | Найменування робіт і витрат                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
|       | <b>Загально-будівельні роботи</b>                                                       |                |           |          |
|       | <b>Внутрішні загально-будівельні роботи</b>                                             |                |           |          |
|       | <b>Розділ . Демонтажні роботи</b>                                                       |                |           |          |
| 1     | Зачищення оздоблення стін                                                               | м2             | 640,80    |          |
| 2     | Зачищення оздоблення віконних укосів                                                    | м/п            | 60,10     |          |
| 3     | Демонтаж леноліума на підлозі                                                           | м2             | 233,90    |          |
| 4     | Демонтаж цегляної перегородки                                                           | м²             | 53,00     |          |
| 5     | Демонтаж плитки зі стін                                                                 | м²             | 7,50      |          |
| 6     | Демонтаж плитки з підлоги                                                               | м²             | 4,20      |          |
| 7     | Нарізка штраби для електричного проводу                                                 | м/п            | 96,00     |          |
| 8     | Демонтаж складу в коридорі (з фанери)                                                   | шт             | 1,00      |          |
| 9     | Демонтаж дверей                                                                         | шт             | 14,00     |          |
| 10    | Демонтаж умивальника та поручней                                                        | шт             | 1,00      |          |
| 11    | Демонтаж старих водопровідних труб                                                      | комплекс       | 1,00      |          |
| 12    | Розширення дверного проїому під 0,9 м (несуча стіна)                                    | шт             | 4,00      |          |
| 13    | Розширення дверного проїому під 0,9 м (звичайна стіна)                                  | шт             | 6,00      |          |
| 14    | Демонтаж старої проводки (частково)                                                     | комплекс       | 1,00      |          |
|       | <b>Розділ . Сантехнічні роботи</b>                                                      |                |           |          |
| 15    | Прокладка труби поліпропіленової                                                        | м/п            | 14,00     |          |
| 16    | Труба поліпропіленова 20 2м                                                             | шт             | 7,00      |          |
| 17    | Вивід точок підключення                                                                 | шт             | 1,00      |          |
| 18    | Фітінг зовнішній                                                                        | шт             | 4,00      |          |
| 19    | Тройнік латуневий                                                                       | шт             | 2,00      |          |
| 20    | Күти під трубу 20                                                                       | шт             | 6,00      |          |
| 21    | Встановлення кульового крану                                                            | шт             | 2,00      |          |
| 22    | Кульовий кран ф20                                                                       | шт             | 2         |          |
| 23    | Прокладка труби каналізаційної                                                          | м/п            | 3,50      |          |
| 24    | Труба каналізаційна 50 2м                                                               | шт             | 1         |          |
| 25    | Труба каналізаційна 50 1м                                                               | шт             | 1         |          |
| 26    | Коліно 90 град 50                                                                       | шт             | 2         |          |
| 27    | Тройнік каналізаційний 110х50                                                           | шт             | 1         |          |
| 28    | Пробивання отворів в стінах                                                             | шт             | 3,00      |          |
|       | <b>Розділ . Електромонтажні роботи</b>                                                  |                |           |          |
| 29    | Прокладання кабеля                                                                      | м.п.           | 250,00    |          |
| 30    | Кабель ВВГнг 3х2,5                                                                      | м.п.           | 250,00    |          |
| 31    | Прокладання гофри ел.                                                                   | м.п.           | 200,00    |          |
| 32    | Гофра                                                                                   | м.п.           | 200,00    |          |
| 33    | Встановлення підрозетників                                                              | шт             | 48,00     |          |
| 34    | Коробка установча 65х45                                                                 | шт             | 48,00     |          |
| 35    | Встановлення та підключення розеток та вимикачів                                        | шт             | 48,00     |          |
| 36    | Розетка із заземленням подвійна                                                         | шт             | 29,00     |          |
| 37    | Розетка із заземленням тройна                                                           | шт             | 3,00      |          |
| 38    | Розетка із заземленням чотирна                                                          | шт             | 3,00      |          |
| 39    | Вимикач одноклавішний без підсвітки білий                                               | шт             | 13,00     |          |
| 40    | Встановлення світильників                                                               | шт             | 42,00     |          |
| 41    | Світлодіодна панель Армстронг 50Вт                                                      | шт             | 42,00     |          |
|       | <b>Розділ . Підлога</b>                                                                 |                |           |          |
| 42    | Улаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю, пластифікатором (100мм) | м2             | 12,70     |          |
| 43    | Цемент ПЦ II/A-Ш-500-Н                                                                  | кг             | 414,50    |          |

|                |                                                                    |       |         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
| 44             | Митий пісок будівельний                                            | кг    | 1424,00 |  |
| 45             | Фібра поліпропіленова 12мм 0,9кг                                   | шт    | 1,00    |  |
| 46             | Укладання OSB-плит на підлогу з вирівнюючим гіпсовим шаром         | м2    | 46,40   |  |
| 47             | Плита OSB-3 10x1250x2500 мм                                        | шт    | 21,00   |  |
| 48             | Гіпсова стартова штукатурка                                        | кг    | 375,00  |  |
| 49             | Шуруп по дереву 3,5x55 500шт                                       | упак  | 1,00    |  |
| 50             | Влаштування міні пандуса при вході до творчої студії               | шт    | 1,00    |  |
| 51             | Плита OSB-3 20x1250x2500 мм                                        | шт    | 1,00    |  |
| 52             | Сходовий профіль з антиковзкою вставкою 48x20x1000                 | шт    | 4,00    |  |
| 53             | Шуруп по дереву 3,5x55 100шт                                       | упак  | 1,00    |  |
| 54             | Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм                | м2    | 39,00   |  |
| 55             | Гідроізоляція акрилова рідка                                       | кг    | 36,00   |  |
| 56             | Влаштування плінтуса ПВХ                                           | м. п. | 218,90  |  |
| 57             | Плінтус ПВХ 2,5м                                                   | шт    | 88,00   |  |
| 58             | Фурнітура для плінтуса                                             | шт    | 60,00   |  |
| 59             | Монтаж порожка                                                     | м. п. | 8,70    |  |
| 60             | Поріжок алюмінієвий гладкий 40x90мм                                | шт    | 10,00   |  |
| 61             | Грунтування адгезійне                                              | м2    | 30,10   |  |
| 62             | Грунтовка адгезійна Бетонконтакт                                   | кг    | 15,00   |  |
| 63             | Укладання керамогранітної плитки на підлогу з фугуванням           | м2    | 30,10   |  |
| 64             | Плитка керамогранітна 60x60 см                                     | м2    | 33,10   |  |
| 65             | Клей для плитки 25 кг                                              | шт    | 10,00   |  |
| 66             | Затирка для плитки 2 кг                                            | шт    | 1,00    |  |
| 67             | Укладка ламінату                                                   | м2    | 209,40  |  |
| 68             | Ламінат (33 клас)                                                  | м2    | 219,00  |  |
| 69             | Підкладка під ламінат                                              | м2    | 210,00  |  |
| Розділ . Стіни |                                                                    |       |         |  |
| 70             | Зашивка гіпсокартонним коробом опалення                            | м/п   | 50,50   |  |
| 71             | Гіпсокартон 2500x1200x12,5                                         | шт    | 21,00   |  |
| 72             | Профіль UD 3м                                                      | шт    | 68,00   |  |
| 73             | Профіль CD 3м                                                      | шт    | 70,00   |  |
| 74             | Скlostрічка самоклеїка 50ммx90м                                    | шт    | 3,00    |  |
| 75             | Саморіз по металу 3,5x9,5 500шт                                    | упак  | 1,00    |  |
| 76             | Саморіз по гіпсокартону 3,5x25 1000шт                              | упак  | 1,00    |  |
| 77             | Монтаж пластикової решітки в короб                                 | шт    | 16,00   |  |
| 78             | Пластиковая решітка на батареї 60x120                              | шт    | 13,00   |  |
| 79             | Пластиковая решітка на батареї 60x150                              | шт    | 3,00    |  |
| 80             | Монтаж гіпсокартонної перегородки над дверима                      | м2    | 3,00    |  |
| 81             | Гіпсокартон 2500x1200x12,5                                         | шт    | 2,00    |  |
| 82             | Профіль UD 3м                                                      | шт    | 2,00    |  |
| 83             | Профіль CD 3м                                                      | шт    | 2,00    |  |
| 84             | Зашивка гіпсокартонном ніші 1,6x1,5м                               | м2    | 2,40    |  |
| 85             | Гіпсокартон 2500x1200x12,5                                         | шт    | 1,00    |  |
| 86             | Профіль UD 3м                                                      | шт    | 1,00    |  |
| 87             | Профіль CD 3м                                                      | шт    | 2,00    |  |
| 88             | Ремонт та армування стін, після демонтажу перестінок               | м2    | 14,40   |  |
| 89             | Гіпсова стартова штукатурка                                        | кг    | 116,00  |  |
| 90             | Сітка скловолокниста 120 г/кв.м                                    | м2    | 15,00   |  |
| 91             | Грунтовка глибокопроникна                                          | л     | 3,00    |  |
| 92             | Заробка електричних штроб                                          | м/п   | 96,00   |  |
| 93             | Гіпсова стартова штукатурка                                        | кг    | 95,00   |  |
| 94             | Перетяжка стін                                                     | м2    | 618,00  |  |
| 95             | Шпаклівка гіпсова фінішна                                          | кг    | 1236,00 |  |
| 96             | Шпатлювання укосів                                                 | м/п   | 85,50   |  |
| 97             | Шпаклівка гіпсова фінішна                                          | кг    | 64,00   |  |
| 98             | Шліфівка та грунтування стін перед поклейкою шпалер                | м2    | 618,00  |  |
| 99             | Грунтовка глибокопроникна                                          | л     | 62,00   |  |
| 100            | Шліфування та грунтування укосів                                   | м/п   | 85,50   |  |
| 101            | Грунтовка глибокопроникна                                          | л     | 6,00    |  |
| 102            | Поклейка шпалер на стіни                                           | м2    | 618,00  |  |
| 103            | Шпалери під фарбування флізелінові 10 м2                           | шт    | 68,00   |  |
| 104            | Клей для шпалер 0,25                                               | шт    | 32,00   |  |
| 105            | Фарбування укосів в два шари                                       | м/п   | 85,50   |  |
| 106            | Фарба акрилатна водоемульсійна глибокий мат білий клас стійкості 1 | кг    | 20,00   |  |
| 107            | Фарбування шпалер                                                  | м2    | 618,00  |  |
| 108            | Фарба гумова акрилова                                              | кг    | 184,00  |  |
| 109            | Влаштування захисного кутика на всі відкоси і кути                 | м/п   | 158,00  |  |
| 110            | Куточок ПВХ зовнішній 30x30x2700                                   | шт    | 60,00   |  |
| 111            | Грунтування стін кварц-грунтом перед укладанням керамічної плитки  | м2    | 40,40   |  |
| 112            | Кварц-грунт 14 кг                                                  | шт    | 2,00    |  |
| 113            | Укладання плитки на стіни з фугуванням                             | м2    | 40,40   |  |

|                      |                                                           |      |        |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--|
| 114                  | Плитка 30х60 см                                           | м2   | 43,30  |  |
| 115                  | Затирка для плитки 2 кг                                   | шт   | 1,00   |  |
| 116                  | Клей для плитки 25 кг                                     | шт   | 11,00  |  |
| Розділ . Стеля       |                                                           |      |        |  |
| 117                  | Влаштування стелі типу "Армстронг"                        | м2   | 239,20 |  |
| 118                  | Плита стельова 600х600х12мм                               | шт   | 665,00 |  |
| 119                  | Профіль напрямний 3600мм                                  | шт   | 54,00  |  |
| 120                  | Профіль напрямний 1200мм                                  | шт   | 293,00 |  |
| 121                  | Профіль напрямний 600мм                                   | шт   | 388,00 |  |
| 122                  | Кут пристінний С 3000мм                                   | шт   | 89,00  |  |
| 123                  | Підвіс спиця гачок 500мм                                  | шт   | 159,00 |  |
| 124                  | Підвіс спиця петля 500мм                                  | шт   | 159,00 |  |
| 125                  | Підвіс пружинний (метелик)                                | шт   | 159,00 |  |
| 126                  | Кріплення                                                 | упак | 3,00   |  |
| Розділ . Інші роботи |                                                           |      |        |  |
| 127                  | Монтаж дверного короба з полотном і лиштвою               | шт   | 10,00  |  |
| 128                  | Двері міжкімнатні (Полотно 900*2000мм у зборі з навісами) | шт   | 8,00   |  |
| 129                  | Двері міжкімнатні (Полотно 800*2000мм у зборі з навісами) | шт   | 1,00   |  |
| 130                  | Двері міжкімнатні (Полотно 700*2000мм у зборі з навісами) | шт   | 1,00   |  |
| 131                  | Замок врізний з ключем                                    | шт   | 10,00  |  |
| 132                  | Доставка матеріалів                                       | т    | 21,00  |  |
| 133                  | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження       | т    | 21,00  |  |
| 134                  | Вивіз будівельного сміття                                 | т    | 16,00  |  |
| 135                  | Навантаження сміття вручну                                | т    | 16,00  |  |

Лот 2. Поточний ремонт Дитячої художньої школи (філіал): за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська 23/1

Загальна площа ремонту: 240,2 м². Що складається з: Вестибюль ( S= 25,4м²); Коридор (S=16,1м²); Коридор (S=56,2 м²); Санвузол для МГН ( S=2,28м²); Санвузол (S=5,92м²); Кабінет (S=31,2м²); Кабінет (S=36,4м²); Кабінет (S=35,8 м²); Кабінет (S= 30,9 м²) (власник – Миколаївська міська рада; балансотримувач об'єкту - Дитяча художня школа).

\* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.

| № п/п                          | Найменування робіт та матеріалів                  | Одиниця  | Кількість | Примітка |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Розділ. Демонтажні роботи      |                                                   |          |           |          |
| 1                              | Демонтаж цегляних перегородок                     | м²       | 31,1      |          |
| 2                              | Відбивання штукатурки зі стін                     | м²       | 359,4     |          |
| 3                              | Відбивання штукатурки з укосів                    | м.п.     | 88,9      |          |
| 4                              | Зняття шпалер та очищення поверхні стін           | м²       | 85,9      |          |
| 5                              | Демонтаж вагонки зі стін                          | м²       | 88,1      |          |
| 6                              | Демонтаж звукоізоляції зі стін                    | м²       | 78,9      |          |
| 7                              | Демонтаж вагонки зі стелі                         | м²       | 2         |          |
| 8                              | Демонтаж лінолеума                                | м²       | 179,8     |          |
| 9                              | Демонтаж плінтуса                                 | м.п.     | 160       |          |
| 10                             | Демонтаж дверей                                   | шт       | 11        |          |
| 11                             | Демонтаж розеток та вимикачів                     | шт       | 37        |          |
| 12                             | Демонтаж світильників                             | шт       | 34        |          |
| 13                             | Демонтаж старої проводки                          | комплекс | 1         |          |
| 14                             | Демонтаж радіаторів                               | шт       | 8         |          |
| 15                             | Демонтаж сталевих рукомийників                    | шт       | 2         |          |
| 16                             | Пониження дверного проєма                         | шт       | 1         |          |
| 17                             | Демонтаж дерев'яної підлоги (біля вхідних дверей) | комплекс | 1         |          |
| 18                             | Демонтаж ганку бетонного                          | м³       | 0,36      |          |
| Розділ. Сантехнічні роботи     |                                                   |          |           |          |
| 19                             | систем водопостачання та каналізації              | шт       | 1         |          |
| 20                             | Умивальник з тумбою ширина 100см                  | шт       | 1         |          |
| 21                             | Монтаж та підключення змішувача                   | шт       | 1         |          |
| 22                             | Змішувач для умивальника                          | шт       | 1         |          |
| 23                             | Монтаж сифона                                     | шт       | 1         |          |
| 24                             | Сифон для умивальника                             | шт       | 1         |          |
| 25                             | Монтаж поручнів та обладнання для МГН             | шт       | 2         |          |
| 26                             | Поручень для умивальника "стіна-підлога"          | шт       | 1         |          |
| 27                             | Тримач для милиць 60х200мм                        | шт       | 1         |          |
| 28                             | комплект з термоголовками                         | шт       | 8         |          |
| 29                             | Радіатор сталевий тип 22 500х900 мм               | шт       | 8         |          |
| 30                             | Комплект кріплення для радіатора настінний        | шт       | 8         |          |
| 31                             | Термоголовка радіаторна                           | шт       | 8         |          |
| 32                             | Повітропровідник ручний інженера Маєвського       | шт       | 8         |          |
| Розділ. Електромонтажні роботи |                                                   |          |           |          |

|                 |                                                                         |      |       |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| 33              | Встановлення автоматичних вимикачів 1ф                                  | шт   | 2     |  |
| 34              | Автоматичний вимикач 1Р 6кА С-16А                                       | шт   | 2     |  |
| 35              | до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок,                         | м.п. | 180   |  |
| 36              | кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для                  | м.п. | 130   |  |
| 37              | кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для                  | м.п. | 50    |  |
| 38              | Встановлення підрозетників                                              | шт   | 30    |  |
| 39              | Коробка установча МВ001                                                 | шт   | 30    |  |
| 40              | Монтаж та підключення розеток та вимикачів                              | шт   | 30    |  |
| 41              | Розетка із заземленням 16 А 250 В ІР44                                  | шт   | 23    |  |
| 42              | Вимикач одноклавішний без підсвітки білий                               | шт   | 7     |  |
| 43              | Монтаж світильників                                                     | шт   | 33    |  |
| 44              | мм                                                                      | шт   | 32    |  |
| 45              | Світильник світлодіодний 23,5 Вт круглий накладний                      | шт   | 1     |  |
| Розділ. Підлога |                                                                         |      |       |  |
| 46              | Ремонт дерев'яної підлоги (робота з матеріалом)                         | м²   | 219,5 |  |
| 47              | Укладання плит ОСБ                                                      | м²   | 219,5 |  |
| 48              | Плита OSB 12х1250х2500 мм                                               | шт   | 72    |  |
| 49              | Саморіз по дереву (500 шт)                                              | шт   | 10    |  |
| 50              | Укладання ламінату                                                      | м²   | 219,5 |  |
| 51              | аналог                                                                  | м²   | 242   |  |
| 52              | Монтаж плінтуса МДФ                                                     | м.п. | 148,6 |  |
| 53              | коректного встановлення)                                                | шт   | 64    |  |
| 54              | Відновлення затирки швів на підлозі (санвузли)                          | м²   | 8,2   |  |
| 55              | Затирка для швів 2 кг                                                   | шт   | 1     |  |
| 56              | (вхід)                                                                  | м²   | 2,5   |  |
| 57              | Лінолеум спортивний 2 м (з усім необхідним для його коректного монтажу) | м²   | 3     |  |
| Розділ. Стіни   |                                                                         |      |       |  |
| 58              | каркасі, з укладкою мінеральної вати                                    | м²   | 10,3  |  |
| 59              | Гіпсокартон стіновий 2500х1200х12,5 мм 3 кв. м                          | шт   | 8     |  |
| 60              | Профіль UW 75 3м                                                        | шт   | 3     |  |
| 61              | Профіль CW 75 3м                                                        | шт   | 7     |  |
| 62              | Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5х25 мм 100 шт                     | шт   | 3,5   |  |
| 63              | 3,5х9,5 мм 100 шт                                                       | шт   | 1     |  |
| 64              | Мін. вата 1200х600х75 мм 8,64 кв.м.                                     | шт   | 11    |  |
| 65              | Грунтовка глибокопроникна                                               | л    | 4     |  |
| 66              | Шпаклівка для швів г/к                                                  | кг   | 2     |  |
| 67              | Стрічка для швів серпанка 50 мм 45 м                                    | шт   | 1     |  |
| 68              | Монтаж гіпсокартону на клей на стіни                                    | м²   | 374,4 |  |
| 69              | Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм 3 кв. м                                   | шт   | 131   |  |
| 70              | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг                        | шт   | 75    |  |
| 71              | Грунтовка глибокопроникна                                               | л    | 75    |  |
| 72              | Шпаклівка для швів г/к                                                  | кг   | 36    |  |
| 73              | Стрічка для швів серпанка 50 мм 45 м                                    | шт   | 8     |  |
| 74              | Шпатлювання фінішне стін                                                | м²   | 468,8 |  |
| 75              | Шпаклівка гіпсова фінішна                                               | кг   | 938   |  |
| 76              | Грунтування стін перед фарбуванням                                      | м²   | 468,8 |  |
| 77              | Грунтовка глибокопроникна                                               | л    | 94    |  |
| 78              | Фарбування стін в два шари                                              | м²   | 468,8 |  |
| 79              | клас стійкості 1                                                        | л    | 157   |  |
| 80              | Тонування фарби                                                         | л    | 157   |  |
| 81              | Вирівнювання укосів гіпсокартоном                                       | м.п. | 88,9  |  |
| 82              | Гіпсокартон 2500х1200х12,5 мм 3 кв. м                                   | шт   | 14    |  |
| 83              | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг                        | кг   | 9     |  |
| 84              | Шпатлювання укосів фінішне                                              | м.п. | 88,9  |  |
| 85              | Шпаклівка гіпсова фінішна                                               | кг   | 84    |  |
| 86              | Кутики оцинковані 3000мм                                                | шт   | 30    |  |
| 87              | Грунтування віконних та дверних укосів                                  | м.п. | 88,9  |  |
| 88              | Грунтовка глибокопроникна                                               | л    | 9     |  |
| 89              | Фарбування укосів в два шари                                            | м.п. | 88,9  |  |
| 90              | клас стійкості 1                                                        | л    | 14    |  |
| 91              | Відновлення затирки швів на стінах (санвузол)                           | м²   | 15,4  |  |
| 92              | Затирка для швів 2 кг                                                   | шт   | 1,5   |  |
| Розділ. Стеля   |                                                                         |      |       |  |
| 93              | Влаштування стелі типу Армстронг                                        | м²   | 196,9 |  |
| 94              | або аналог                                                              | шт   | 515   |  |
| 95              | Профіль 3600х38х24 мм білий                                             | шт   | 74    |  |
| 96              | Кутник пристінний L 3000х19х24 мм білий                                 | шт   | 52    |  |
| 97              | Профіль 1200х25х24 мм білий                                             | шт   | 210   |  |
| 98              | Профіль 600х25х24 мм білий                                              | шт   | 296   |  |
| 99              | Підвіс пружинний Метелик                                                | шт   | 146   |  |
| 100             | Стрижень закріплювальний L=500, 4 мм                                    | шт   | 146   |  |
| 101             | Стрижень з загином L=250, 4 мм                                          | шт   | 146   |  |
| 102             | комірцем та шурупом 6х40 мм 100 шт.                                     | шт   | 4     |  |
| 103             | Шуруп універсальний потайна головка 5х30 мм 200 шт                      | шт   | 4     |  |
| 104             | Монтаж гіпсокартона на стелю (вхід)                                     | м²   | 2     |  |
| 105             | Гіпсокартон 2500х1200х9,5 мм 3 кв. м                                    | шт   | 1     |  |
| 106             | Клей для гіпсокартону (гіпсовий монтажний) 25 кг                        | шт   | 0,5   |  |
| 107             | Грунтовка глибокопроникна                                               | л    | 1     |  |
| 108             | Шпатлювання стелі фінішне                                               | м²   | 2     |  |
| 109             | Шпаклівка гіпсова фінішна                                               | кг   | 4     |  |
| 110             | Грунтування стелі                                                       | м²   | 2     |  |
| 111             | Грунтовка глибокопроникна                                               | л    | 0,4   |  |

|     |                                                     |          |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|-------|--|
| 112 | Фарбування стелі в два шари                         | м²       | 2     |  |
| 113 | клас стійкості 1                                    | л        | 1     |  |
|     | Розділ. Інші роботи                                 |          |       |  |
| 114 | монтаж коробки, лиштви, фурнітури)                  | шт       | 9     |  |
| 115 | виготовлення (Полотно 1200*2600мм у зборі з ручкою, | шт       | 7     |  |
| 116 | зборі з ручкою, замком та навісами)                 | шт       | 2     |  |
| 117 | Монтаж металопластикових дверей                     | м²       | 12,14 |  |
| 118 | для його коректного встановлення та експлуатації)   | м²       | 12,14 |  |
| 119 | Монтаж підвіконня                                   | м.п.     | 12,3  |  |
| 120 | Підвіконня                                          | м.п.     | 12,3  |  |
| 121 | матеріалом)                                         | м²       | 32    |  |
| 122 | Реставрація входних дверей (робота з матеріалом)    | шт       | 1     |  |
| 123 | (робота з матеріалом)                               | шт       | 4     |  |
| 124 | Ремонт фасаду з фарбуванням (робота з матеріалом)   | м²       | 46    |  |
| 125 | Встановлення кондиціонерів з прокладанням траси     | шт       | 2     |  |
| 126 | до 70м2                                             | шт       | 1     |  |
| 127 | до 30м2                                             | шт       | 1     |  |
| 128 | Комплект для встановлення кондиціонера              | шт       | 2     |  |
| 129 | Влаштування вентиляції (робота з матеріалом)        | комплекс | 1     |  |
| 130 | Послуги вантажників з навантаження та розвантаження | т        | 20,5  |  |
| 131 | Вивіз будівельного сміття                           | т        | 9,5   |  |
| 132 | Доставка матеріалів                                 | т        | 11    |  |